

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: : Utwardzenie terenu wokół Gimnazjum w Rozprze  
INWESTOR: : Gmina Rozprza  
ADRES INWESTORA: : 97-340 Rozprza

DATA OPRACOWANIA : 06. 2009 r

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06. 2009 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie boisk			
1	kalk. własna	Demontaż ogrodzenia stalowego wypełnionego siatką stalową	m		
		25+11	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 2-23	Ogrodzenia płyty boiska z paneli stalowych w wysokości 6,0 m na słupkach z rur - kolorze zielonym	m		
d.1	0404-01 analogia	36.00	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 2-23	Ogrodzenie wewnętrzne placu szkolnego z paneli przemysłowych wysokości 2,03 m na słupkach stalowych - kolor zielony	m		
d.1	0404-01 analogia	98.6	m	98.600	
				RAZEM	98.600
4	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne placu szkolnego - brama stalowa o wym 4,0 x 2,03 z kształtowników z wypełnieniem z paneli przemysłowych w kolorze zielonym	szt.		
d.1	0404-03	2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne placu szkolnego - furka stalowa o wym. 1.0 x 2,03 z zamkiem fabrycznym i klamką, z paneli w kolorze zielonym	szt.		
d.1	0404-04	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Utwardzenie wokół budynku			
6	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, opaska wokół budynku z kostki betonowej o na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie w inne miejsce	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-07 analogia	120.09	m <sup>2</sup>	120.09	
				RAZEM	120.09
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej - przełożenie w inne miejsce	m		
d.2	0814-01	265.00	m	265.00	
				RAZEM	265.00
8	KNR 2-31	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-05	1301.75-120.09+159.20	m <sup>2</sup>	1340.86	
				RAZEM	1340.86
9	KNR 2-31	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-06	1340.86	m <sup>2</sup>	1340.86	
				RAZEM	1340.86
10	KNR 2-31	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-06	159.20	m <sup>2</sup>	159.20	
				RAZEM	159.20
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	435.96-265	m	170.96	
				RAZEM	170.96
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - powtórny montaż zdemontowanych obrzeży	m		
d.2	0407-01 analogia	265.00	m	265.00	
				RAZEM	265.00
13	KSNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-02	1340.86	m <sup>2</sup>	1340.860	
				RAZEM	1340.860

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.2 0105-07	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 1340.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1340.86	
				RAZEM	1340.86
15	KNR 2-31 d.2 0105-07	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 159.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.20	
				RAZEM	159.20
16	KNR 2-31 d.2 0105-08	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność = 11 1340.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1340.86	
				RAZEM	1340.86
17	KSNR 6 d.2 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara typu starobruk 1301.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1301.750	
				RAZEM	1301.750
18	KSNR 6 d.2 0502-01 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara - ułożenie zdemontowanej kostki na wjazdach 120.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.090	
				RAZEM	120.090
19	KSNR 6 d.2 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara - dodatkowa kostka na wjazdy, uzupełnienie kostki zdemontowanej 159.20-120.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.110	
				RAZEM	39.110
20	KNR 2-01 d.2 0505-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 540.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	540.00	
				RAZEM	540.00
21	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 12.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.50	
				RAZEM	12.50