

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum w Rozprze - zieleń
ADRES INWESTYCJI : Rozprza ul. Sportowa
INWESTOR : Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA : 97-340 Rozprza

DATA OPRACOWANIA : 28.05.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Modelowanie skarp			
1	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 80	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 2-01 d.1 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 859.5	m ² m ²	 859.500	
				RAZEM	859.500
3	KNR 2-21 d.1 0218-05	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 85.95	m ³ m ³	 85.950	
				RAZEM	85.950
4	KNP 16 d.1 0211-02.01 analogia	Odwodnienie skarp wykopów przy użyciu warstwy żwiru o przekroju 40x40 cm w gruncie kat. III Krotność = 0.8 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-28 d.1 0703-04	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
2		Trawniki			
6	KNR 2-21 d.2 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym Krotność = 0.8 2706.34	m ² m ²	 2706.340	
				RAZEM	2706.340
7	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 2706.34	m ² m ²	 2706.340	
				RAZEM	2706.340
8	KNR 2-21 d.2 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem 493.55	m ² m ²	 493.550	
				RAZEM	493.550
3		Nasadzenia			
9	d.3 analiza indywidualna	Ułożenie maty szkółkarskiej na terenie płaskim 1593.7	m ² m ²	 1593.700	
				RAZEM	1593.700
10	KNR 2-21 d.3 0311-10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 2-21 d.3 0314-10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-21 d.3 0305-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 95	szt. szt.	 95.000	
				RAZEM	95.000
13	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		543	szt.	543.000	
				RAZEM	543.000
14	KNR 2-21 d.3 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 1365	szt. szt.	 1365.000	
				RAZEM	1365.000
15	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 171	szt. szt.	 171.000	
				RAZEM	171.000
16	KNR 2-21 d.3 0326-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 51	szt. szt.	 51.000	
				RAZEM	51.000
17	KNR 2-21 d.3 0209-01 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.159	ha ha	 0.159	
				RAZEM	0.159
18	KNR 2-21 d.3 0209-02 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 6 0.159	ha ha	 0.159	
				RAZEM	0.159
19	KNR 2-21 d.3 0209-03 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 2 cm 0.0366	ha ha	 0.037	
				RAZEM	0.037
20	KNR 2-21 d.3 0209-04 analogia	Ręczne rozrzucenie torfu na skarpach o nachyleniu do 1:2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 6 0.0366	ha ha	 0.037	
				RAZEM	0.037
4		Mała architektura			
21	d.4 analiza indywidualna	Zakup i montaż do podłoża ławek betonowych z drewnianym siedziskiem 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
22	d.4 analiza indywidualna	Zakup i ustawienie koszy na śmieci betonowych 30 l 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000