

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
146 d.4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km	m3		
		16,06 + 2,603 + 437,779 * 0,025 + 242 * 0,025	m3	35,657	
				RAZEM	35,657
147 d.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km-dalsze 9km	m3		
		16,06 + 10 + 437,779 * 0,025 + 242 * 0,025	m3	43,054	
				RAZEM	43,054
5	45420000-7	Okna			
148 d.5	KNR 0-19 1024-11	Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie	m2		
		6,95 * 5,2	m2	36,140	
				RAZEM	36,140
149 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		6,95 * 0,25	m2	1,738	
				RAZEM	1,738
151 d.5	KNR 0-19 1023-05	Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,4 * 0,6 * 2	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
152 d.5	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci do 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
153 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2 * 0,6 * 0,25	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
154 d.5	KNR 0-19 1023-11	Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 ei60	m2		
		1,55 * 1,75	m2	2,713	
				RAZEM	2,713
155 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dlugosci ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		1,75 * 0,25	m2	0,438	
				RAZEM	0,438

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
157	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,55 * 1,75 * 2	m2	5,425	
				RAZEM	5,425
158	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
159	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2 * 1,75 * 0,25	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
160	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,55 * 1,45 * 2	m2	4,495	
				RAZEM	4,495
161	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
162	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		1,75 * 2 * 0,25	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
163	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,55 * 1,45	m2	2,248	
				RAZEM	2,248
164	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
165	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		1,75 * 0,25	m2	0,438	
				RAZEM	0,438
166	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,55 * 1,15 * 3	m2	5,348	
				RAZEM	5,348
167	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
168	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2 * 0,25 * 1,15	m2	0,575	
				RAZEM	0,575

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.5	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		1,55 * 0,9 * 2	m2	2,790	
				RAZEM	2,790
170 d.5	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		0,9 * 2 * 0,25	m2	0,450	
				RAZEM	0,450
172 d.5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2,1 * 2,7 * 8	m2	45,360	
				RAZEM	45,360
173 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
174 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		8 * 0,25 * 2,7	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
6	45420000-7	Drzwi			
175 d.6	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe regulowane	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
176 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2,05 * 1,1 * 2 + 0,9 * 2,05 * 7 + 2,05 * 1 * 16 + 2,05 * 1,2	m2	52,685	
				RAZEM	52,685
177 d.6	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI60	m2		
		2,1 * 1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
178 d.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2		
		2,1 * 1,2 * 2 + 2 * 1,35 * 2 + 2 * 1 + 2,1 * 1,9 + 2,3 * 1,3	m2	19,420	
				RAZEM	19,420
7	45420000-7	Demontaz stolarki istniejącej			
179 d.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych -parter	m2		
		2,1 * 2,7 * 4 + 1,5 * 2 * 2 + 1,45 * 1,55 + 0,6 * 0,4 + 1,8 * 1,55 + 1,4 * 2 + 0,8 * 2 + 1,1 * 1,55 + 0,8 * 2 + 1,75 * 1,55 + 1,45 * 2 * 2 + 0,9 * 2 * 1 + 0,8 * 2 * 4	m2	58,375	
				RAZEM	58,375

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
180 d.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych -piętro	m2		
		$2,1 * 2,7 * 4 + 1,25 * 2 + 1,45 * 1,55 + 0,6 * 0,4 + 1,75 * 1,55 + 1,1 * 1,55 * 3 + 1,7 * 1,55 + 0,8 * 2 * 4 + 1,4 * 2 * 3 + 1,5 * 2$	m2	55,930	
				RAZEM	55,930
181 d.7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi okien na odległość do 1 km	m3		
		$(58,375 + 55,93) * 0,1$	m3	11,431	
				RAZEM	11,431
8	45214000-0	Nadproża stalowe			
182 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych P2	m		
		$4,5 * 2$	m	9,000	
				RAZEM	9,000
183 d.8	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		$4,5 * (0,4 + 0,2 + 0,2)$	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
184 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
185 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
186 d.8	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
187 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych P3	m		
		$2,6 * 2$	m	5,200	
				RAZEM	5,200
188 d.8	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		$2,6 * (0,4 + 2 * 0,2)$	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
189 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
190 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080

Zmiana sposobu użytkowania Istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.8	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
192 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych P4	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
193 d.8	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		9 * 3 * 0,2	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
194 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
195 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
196 d.8	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
197 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych P5	m		
		4,5 * 2	m	9,000	
				RAZEM	9,000
198 d.8	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		4,5 * (0,4 + 2 * 0,2)	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
199 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
200 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
201 d.8	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202 d.8	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów -nadproża dwuteownik 140	m		
		$4 * 1,45 + 2 * 1,36 + 4 * 1,3 + 4 * 1,3 + 2 * 1,5$	m	21,920	
				RAZEM	21,920
203 d.8	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, Jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		$1,45 * (0,15 * 2 + 0,6) + 1,3 * (0,3 + 0,15 * 2) + 1,3 * (0,6 + 2 * 0,15) + 1,3 * (0,6 + 2 * 0,15) + 1,5 * (0,3 + 2 * 0,15)$	m2	5,325	
				RAZEM	5,325
204 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		5,325	m2	5,325	
				RAZEM	5,325
205 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		5,325	m2	5,325	
				RAZEM	5,325
206 d.8	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		5,325	m2	5,325	
				RAZEM	5,325
207 d.8	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		$2 * 1,5$	m	3,000	
				RAZEM	3,000
208 d.8	KNR 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t S3 z C200 l=310cm	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
209 d.8	KNR 4-01 0203-05	Poduszki betonowe	m3		
		$0,3 * 0,25 * 0,15 * 3$	m3	0,034	
				RAZEM	0,034
210 d.8	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu nadproże N1	m3		
		$0,25 * 0,25 * 2,4$	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
211 d.8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0,11	t	0,110	
				RAZEM	0,110
212 d.8	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0,005	t	0,005	
				RAZEM	0,005

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza
ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.8	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm-wzmocnienie słupa	m		
		4 * 3,32	m	13,280	
				RAZEM	13,280
214 d.8	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg M12/500mm szt.32	t		
		32 * 0,5 * 0,888 * 0,001	t	0,014	
				RAZEM	0,014
215 d.8	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - Blacha 350x80x8 szt.16	t		
		0,028	t	0,028	
				RAZEM	0,028
9	45430000-0	Posadzki			
216 d.9	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		(231,72 + 242) * 0,15	m3	71,058	
				RAZEM	71,058
217 d.9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		(231,72 + 242) * 0,15	m3	71,058	
				RAZEM	71,058
218 d.9	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km-krotność 9	m3		
		(231,72 + 242) * 0,15	m3	71,058	
				RAZEM	71,058
219 d.9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		(231,72 + 242)	m2	473,720	
				RAZEM	473,720
220 d.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm	m2		
		231,72	m2	231,720	
				RAZEM	231,720
221 d.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm	m2		
		242	m2	242,000	
				RAZEM	242,000
222 d.9	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		(231,72 + 242)	m2	473,720	
				RAZEM	473,720
223 d.9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2.5cm	m2		
		(231,72 + 242)	m2	473,720	
				RAZEM	473,720

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
224 d.9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		(231,72 + 242)	m2	473,720	
				RAZEM	473,720
225 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		(231,72 + 242)	m2	473,720	
				RAZEM	473,720
226 d.9	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		(231,72 + 242)	m2	473,720	
				RAZEM	473,720
227 d.9	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		17 + 8,5 + 6 + 3 + 4,5 + 2,5 + 2,6 + 8 + 5 + 9 + 4 * 0,5 + (5,15 + 4) * 2 + (5,15 + 3,5) * 2 + (2,5 + 2,5) * 2 + 2 * 9 + 2 * (4 + 2,5) + 2 * (3 + 3) + (10,5 + 7) * 2 + (5 + 3) * 2 + (4,2 + 5,15) * 2 + (2,5 + 3,5) * 2 + (4 + 2,5) * 2 + (6 + 4,5) * 2 + (5,5 + 3) * 2 + (3,63 + 4,3) * 2 + (2 + 1,5) * 2 + (5,15 + 2,89) * 2 + 5 + 10 + 1,4 + 6 + 4 + 4	m	358,740	
				RAZEM	358,740
10	45260000-7	Dach			
228 d.10	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(18,25 + 2 * 17) * 0,5	m2	26,125	
				RAZEM	26,125
229 d.10	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		(18,25 + 2 * 17) * 0,5	m2	26,125	
				RAZEM	26,125
230 d.10	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1,0 m2	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
231 d.10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome 20cm	m2		
		17,8 * 17,05	m2	303,490	
				RAZEM	303,490
232 d.10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		17,8 * 17,05	m2	303,490	
				RAZEM	303,490
233 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,8 * (17,09 * 2 + 18,25) + 0,6 * 18,5 * 0,6	m2	48,604	
				RAZEM	48,604
234 d.10	NNRNKB 202 0547-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		18,5	m	18,500	
				RAZEM	18,500

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza
ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.10	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
236 d.10	NNRNKB 202 0547-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
237 d.10	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm-koryto	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
238 d.10	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
239 d.10	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		$0,5 * (1,25 + 1 + 1,25 + 2) * 1,25 * 1,25$	m2	4,297	
				RAZEM	4,297
240 d.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		$0,6 * (1,35 + 1,1 + 1,35 + 2,1) + 1,35 * 1,35$	m2	5,363	
				RAZEM	5,363
241 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
242 d.10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-kominy	m2		
		$1,8 * 4 * 1,25 + 1 * (0,5 + 1) * 2 + 1 * (0,5 + 1,25) * 2 * 2$	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
243 d.10	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		$1,8 * 4 * 1,25 + 1 * (0,5 + 1) * 2 + 1 * (0,5 + 1,25) * 2 * 2$	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
244 d.10	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		$1,8 * 4 * 1,25 + 1 * (0,5 + 1) * 2 + 1 * (0,5 + 1,25) * 2 * 2$	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
245 d.10	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		$1,8 * 4 * 1,25 + 1 * (0,5 + 1) * 2 + 1 * (0,5 + 1,25) * 2 * 2$	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
246 d.10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		$1,8 * 4 * 1,25 + 1 * (0,5 + 1) * 2 + 1 * (0,5 + 1,25) * 2 * 2$	m2	19,000	
				RAZEM	19,000

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
248 d.10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		18,5	m	18,500	
				RAZEM	18,500
249 d.10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$0,8 * (18,5 + 2 * 17) + 18,5 * 1$	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
11	45450000-6	Elewacja-plon			
250 d.11	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		$(18,04 + 15,5) * 2 * 8$	m2	536,640	
				RAZEM	536,640
251 d.11	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$18,04 * 8,09 + 15,5 * 8,09 * 2 + (4 + 3,16 + 7,45 + 3,11) * 6,77 + 2 * 3,55 * 6,77 - 2,1 * 2,7 * 4 + 1,2 * 2,3 + 1 * 2,12 + 0,9 * 1,55 + 1,1 * 1,55 - 1,1 * 2,1 - 1,45 * 1,55 * 2 - 1,8 * 1,55 - 0,6 * 0,4 - 1 * 2 - 1,7 * 1,55 - 1,1 * 1,55 * 2 - 1,75 * 1,55 - 0,6 * 0,4 - 1,4 * 1,55 - 2,1 * 2,7 - 6 * 4 - 6,95 * 5,2$	m2	461,253	
				RAZEM	461,253
252 d.11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$461,253 * 0,25$	m2	115,313	
				RAZEM	115,313
253 d.11	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		115,313	m2	115,313	
				RAZEM	115,313
254 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie plonowe	m2		
		461,253	m2	461,253	
				RAZEM	461,253
255 d.11	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$461,253 - 115,313$	m2	345,940	
				RAZEM	345,940
256 d.11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych gr.12cm do ścian	m2		
		461,253	m2	461,253	
				RAZEM	461,253

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.11	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		$0,15 * ((2,1 * 2 + 2,7) * 8 + 1,2 + 2,3 * 2 + 1 + 2,1 * 2 + 0,9 * 2 + 1,55 * 4 + 1,1 + 1,55 * 2 + 1,1 + 2,1 * 2 + 1,45 * 2 + 1,55 * 2 * 2 + 1,8 + 1,55 * 2 + 0,6 * 2 + 0,4 + 1 + 2 * 2 + 1,7 + 1,55 * 2 + 1,1 * 2 + 1,55 * 2 * 2 + 1,75 + 1,55 * 2 + 0,6 * 2 + 0,4 + 1,45 + 1,55 * 2 + 5,2 * 2 + 6,95)$	m2	21,878	
				RAZEM	21,878
258 d.11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		461,253	m2	461,253	
				RAZEM	461,253
259 d.11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$((2,1 * 2 + 2,7) * 8 + 1,2 + 2,3 * 2 + 1 + 2,1 * 2 + 0,9 * 2 + 1,55 * 4 + 1,1 + 1,55 * 2 + 1,1 + 2,1 * 2 + 1,45 * 2 + 1,55 * 2 * 2 + 1,8 + 1,55 * 2 + 0,6 * 2 + 0,4 + 1 + 2 * 2 + 1,7 + 1,55 * 2 + 1,1 * 2 + 1,55 * 2 * 2 + 1,75 + 1,55 * 2 + 0,6 * 2 + 0,4 + 1,45 + 1,55 * 2 + 5,2 * 2 + 6,95) + 5 * 8$	m	185,850	
				RAZEM	185,850
260 d.11	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		21,878	m2	21,878	
				RAZEM	21,878
261 d.11	KNR 0-23 0933-01	nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		461,253	m2	461,253	
				RAZEM	461,253
262 d.11	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków	m2		
		461,253	m2	461,253	
				RAZEM	461,253
263 d.11	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		21,878	m2	21,878	
				RAZEM	21,878
264 d.11	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2		
		21,878	m2	21,878	
				RAZEM	21,878
265 d.11	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
12	45450000-6	Docieplenie części nadwieszanej parter			
266 d.12	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$1,7 * (5,6 + 7)$	m2	21,420	
				RAZEM	21,420