

3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.I. Instalacja elektryczna wewnętrzna oświetlenia, gniazd i wentylacji.					
1	KNR 4-03 d.1 1003-06 1)	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiecia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		33	otw.	33.000	
				RAZEM	33.000
2	KNR 4-03 d.1 1008-01 1)	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze- wnętrzna rury do 25 mm	prze- pust. prze- pust.		
		33		33.000	
				RAZEM	33.000
3	KNNR 5 d.1 10103-05 2)	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNNR 5 d.1 10103-08 2)	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 d.1 1104-04 2)	Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykręcanie do gotowe- go podłoża na ścianie (2 mocowania)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 d.1 10203-04 2)	Przewody kabelkowe YDY 5 x 16 wciągane do rur	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 d.1 10203-01 2)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNNR 5 d.1 10203-01 2)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNNR 5 d.1 10203-01 2)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 d.1 10203-02 2)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 5 d.1 10203-02 2)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNNR 5 d.1 10713-02 2)	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNNR 5 d.1 10301-11 2)	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNNR 5 d.1 10304-01 2)	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane beźrubowo	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNNR 5 d.1 10307-01 2)	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 d.1 10307-02 2)	Łączniki świecznikowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 d.1 10307-03 2)	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 d.1 10307-01 2)	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000