

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
345 d.14	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		39,1	m2	39,100	
				RAZEM	39,100
15	45450000-6	Remont schodów wejściowych			
15.1		Murki oporowe			
346 d.15.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		$(0,9 + 0,25) * (5,6 + 1,5)$	m2	8,165	
				RAZEM	8,165
347 d.15.1	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		$(0,9 + 0,25) * (5,6 + 1,5)$	m2	8,165	
				RAZEM	8,165
348 d.15.1	KNR 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m2		
		$7 * 0,25$	m2	1,750	
				RAZEM	1,750
349 d.15.1	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m2		
		$7 * 0,8$	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
350 d.15.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
351 d.15.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$8,165 + 5,6$	m2	13,765	
				RAZEM	13,765
352 d.15.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		13,765	m2	13,765	
				RAZEM	13,765
353 d.15.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		$0,25 * (5,6 + 1,5 + 7)$	m2	3,525	
				RAZEM	3,525
354 d.15.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		$0,4 * (5,6 + 1,5 + 7)$	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
15.2		Schody wejściowe			
355 d.15.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$5,6 * 1,5 + 2,8 * 7 + (4,5 + 2 + 4,2 + 1,7 + 3,9 + 1,4) * (0,3 + 0,175)$	m2	36,408	
				RAZEM	36,408

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza
ul. Kościuszki 6
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
356 d.15.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
357 d.15.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu-naprawa	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
358 d.15.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		$5,6 * 1,5 + 2,8 * 7 + 17 * (0,3 + 0,175)$	m2	36,075	
				RAZEM	36,075
359 d.15.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		$5,6 * 1,5 + 2,8 * 7 + (4,5 + 2 + 4,2 + 1,7 + 3,9 + 1,4) * (0,3 + 0,175)$	m2	36,408	
				RAZEM	36,408
360 d.15.2	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		$(4,5 + 2 + 4,2 + 1,7 + 3,9 + 1,4) * (0,3 + 0,175)$	m2	8,408	
				RAZEM	8,408
361 d.15.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		$5,6 * 1,5 + 2,8 * 7$	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
362 d.15.2	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15.3		Schody wejściowe parter-piętro			
363 d.15.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - spoczniki	m2		
		$3 * 1,6 + 2,6 * 1,8$	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
364 d.15.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		9,48	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
365 d.15.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m2		
		9,48	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
366 d.15.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		9,48	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
367 d.15.3	KNR 2-02 1217-04	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm-stopnie	m		
		$17 * 2 * (1,2 + 0,3)$	m	51,000	
				RAZEM	51,000

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
368 d.15.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm-stopnie	m2		
		17 * 1,2 * 0,3	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
369 d.15.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 15kg/m2	t		
		6,12 * 0,015	t	0,092	
				RAZEM	0,092
370 d.15.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,12	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
371 d.15.3	KNR 0-12 1120-04	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		6,12	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
372 d.15.3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-stopnie	m3		
		17 * 1,2 * 0,3 * 0,08	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
373 d.15.3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		17 * 1,2 * 0,3 * 0,08	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
374 d.15.3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		17 * 1,2 * 0,3 * 0,08	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
375 d.15.3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
376 d.15.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		2,8 + 3,2 * 2 + 1,5 + 2,6 + 1,8 + 2 * 3 + 1,8 + 4,8	m	27,700	
				RAZEM	27,700
377 d.15.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-krawędź schodów	m2		
		0,25 * (3 + 2 + 1,8 + 1,6 + 3)	m2	2,850	
				RAZEM	2,850
378 d.15.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-belki nośne,spód spocznika	m2		
		3 * 1,6 + 2,6 * 1,8 + 9,2 * (0,25 + 2 * 0,5)	m2	20,980	
				RAZEM	20,980
379 d.15.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		3 * 1,6 + 2,6 * 1,8 + 9,2 * (0,25 + 2 * 0,5)	m2	20,980	
				RAZEM	20,980

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza
ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
380 d.15.3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3 * 1,6 + 2,6 * 1,8 + 9,2 * (0,25 + 2 * 0,5)	m2	20,980	
				RAZEM	20,980
381 d.15.3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		3 * 1,6 + 2,6 * 1,8 + 9,2 * (0,25 + 2 * 0,5)	m2	20,980	
				RAZEM	20,980
382 d.15.3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		3 * 1,6 + 2,6 * 1,8	m2	9,480	
				RAZEM	9,480
383 d.15.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-ściana w granicy	m2		
		2,4 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
384 d.15.3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,4 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
385 d.15.3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		2,4 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
386 d.15.3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		2,4 * 2	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
16	45233000-9	Roboty drogowe			
387 d.16	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		9,5 * 2,5 * 0,25 + 2 * 4 * 0,25 * 2,5 + 1,75 * 2,5 * 0,25	m3	12,031	
				RAZEM	12,031
388 d.16	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		12,031	m3	12,031	
				RAZEM	12,031
389 d.16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		12,031	m3	12,031	
				RAZEM	12,031

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
390 d.16	KNR 4-01 1305-01	Przeclnianie poprzeczne pałnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
391 d.16	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		$5 * (5 * 2,5 + 3,6) + 6 * (3,15 + 7,65 + 2,6 + 4) + 2,6 * 4 + 7,65 * 1 + 4 * 27,5 + 2,5 * 2,5 - 14,6$	m2	304,600	
				RAZEM	304,600
392 d.16	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		$5 * (5 * 2,5 + 3,6) + 6 * (3,15 + 7,65 + 2,6 + 4) + 2,6 * 4 + 7,65 * 1 + 4 * 27,5 + 2,5 * 2,5 - 14,6$	m2	304,600	
				RAZEM	304,600
393 d.16	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 2	m2		
		304,6	m2	304,600	
				RAZEM	304,600
394 d.16	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		$304,6 * 0,12$	m3	36,552	
				RAZEM	36,552
395 d.16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		36,552	m3	36,552	
				RAZEM	36,552
396 d.16	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		$304,6 * 0,3$	m3	91,380	
				RAZEM	91,380
397 d.16	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		$304,6 * 0,3$	m3	91,380	
				RAZEM	91,380
398 d.16	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		304,6	m2	304,600	
				RAZEM	304,600
399 d.16	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotnosc 7	m2		
		304,6	m2	304,600	
				RAZEM	304,600
400 d.16	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		304,6	m2	304,600	
				RAZEM	304,600

Zmiana sposobu użytkowania Istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza
ul. Kościuszki 6
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
401 d.16	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		304,6	m2	304,600	
				RAZEM	304,600
402 d.16	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3 + 1,5 + 21,5 + 2,6 + 4 + 7,65 + 3,15 + 6 + 5 + 5 * 2,5 + 3,6 + 5 + 2 + 32,5 + 2,5 - 8	m	104,500	
				RAZEM	104,500
403 d.16	KNR 2-31 0812-01	Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa	m3		
		104,5 * 0,15 * 0,2	m3	3,135	
				RAZEM	3,135
404 d.16	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		3,135	m3	3,135	
				RAZEM	3,135
405 d.16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		3,135	m3	3,135	
				RAZEM	3,135
406 d.16	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		112,5 - 8	m	104,500	
				RAZEM	104,500
407 d.16	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		104,5 * (0,15 * 0,25 + 0,1 * 0,2)	m3	6,009	
				RAZEM	6,009
408 d.16	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		104,5	m	104,500	
				RAZEM	104,500
17	45233000-9	Roboty drogowe-wjazd			
409 d.17	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
410 d.17	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
411 d.17	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność 2	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza ul. Kościuszki 6

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
412 d.17	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		14,6 * 0,12	m3	1,752	
				RAZEM	1,752
413 d.17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		1,752	m3	1,752	
				RAZEM	1,752
414 d.17	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		14,6 * 0,3	m3	4,380	
				RAZEM	4,380
415 d.17	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		4,38	m3	4,380	
				RAZEM	4,380
416 d.17	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
417 d.17	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotnosc 7	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
418 d.17	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
419 d.17	KNR 0-11 0317-03	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
420 d.17	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
421 d.17	KNR 2-31 0812-01	Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa	m3		
		8 * 0,15 * 0,2	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
422 d.17	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m3		
		0,24	m3	0,240	
				RAZEM	0,240

Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury. Rozprza
 ul. Kościuszki 6
 Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
423 d.17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km krotnosc 9	m3		
		0,24	m3	0,240	
				RAZEM	0,240
424 d.17	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
425 d.17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$8 * (0,15 * 0,25 + 0,1 * 0,2)$	m3	0,460	
				RAZEM	0,460
426 d.17	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

