

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1I. Roboty elektryczne, Przyłącze do oczyszczalni Niechcice.					
1	KNR 5-12 d.10601-02	Wykopy pod konstrukcje stacji transformatorowej słupowej 20/250, STSa-30/250	stac.		
	1		stac.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-12 d.10602-03	Montaż i stawianie stacji transformatorowej słupowej 20/250	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-12 d.10404-04	Montaż na słupach układów odłącznikowych napowietrznych 15 KV.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-10 d.10614-03	Montaż głowic olejowych napowietrznych na kablach 1-żyłowych (Al do 120 mm ²) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 5-12 d.10403-01	Montaż odgromników wydmuchowych 15 KV na słupach i stacji transformatorowej	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5 d.10707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5 d.10707-03	Układanie kabli wielożyłowych YAKXY 4 x 120 mm ² o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
	52.0		m	52.000	
				RAZEM	52.000
8	KNR 5-08 d.10404-10	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- przy stacji trafo	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 d.10404-10	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - montaż tablic ZTZ samoczynnego zasilania rezerwy SZR	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-01 d.10701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
	210.0		m	210.000	
				RAZEM	210.000
11	KNR 5-10 d.10301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
	420.0		m	420.000	
				RAZEM	420.000
12	KNR 5-10 d.10208-03	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 12 kg/m na nap. znamionowe 110kV w budynkach i budowlach z mocowaniem	m		
	21.0		m	21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 5-10 d.10207-01	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 12 kg/m na nap. znamionowe 110kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
	3.0		m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 5 d.10705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - na słupie	m		
	3.0		m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 5-10 d.10101-04	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
	363.0		m	363.000	
				RAZEM	363.000
16	KNR 5-10 d.10303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m		
	5.0		m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 5-10 d.10303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
	10.0		m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 5-08 d.10608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ²	m		
	52.0		m	52.000	
				RAZEM	52.000
19	KNR 5-10 d.10103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
	94.0		m	94.000	
				RAZEM	94.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 5-10 d.10708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 5-10 d.11011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa)	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000