

<b>6</b>	<b>krawężniki</b>				
130	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	26,48		
140	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	488,56		
<b>Razem rozdział 6: krawężniki</b>					
<b>9</b>	<b>wjazd z kostki</b>				
150	KNNR 6 101-9 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 26 cm, kat.gruntu III-IV [R=0,85;S=0,85]	m2	18,00		
160	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	4,68		
170	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	4,68		
180	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	18,00		
190	KNNR 6 502-3 Wjazd z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	18,00		
200	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	13,00		
<b>Razem rozdział 9: wjazd z kostki</b>					
<b>12</b>	<b>oznakowanie</b>				
210	KNNR 6 702-8 Demontaż tablicy znaku typ A-7	szt	1,00		
220	KNNR 6 702-4 Montaż tablicy znaku ostrzegawczego typ A-7 ( odblaskowy folia I generacji )	szt	5,00		
<b>Razem rozdział 12: oznakowanie</b>					
<b>13</b>	<b>roboty wykończeniowe</b>				
230	KNNR 1 501-1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	361,35		
240u	1-1 Wykonanie odwodnienia liniowego typu Aco-Drain <i>lub równoważnym</i>	mb	5,00		
250u	1-2 Poszerzenie istniejącej bramy wjazdowej do oczyszczalni do szerokości 5 mb	ryczałt	1,00		
<b>Razem rozdział 13: roboty wykończeniowe</b>					
<b>Razem kosztorys: Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w m. Rozprza</b>					
<b>VAT (22%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					