

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 296/6 Rozprza, Gmina Rozprza

Inwestor - Gmina Rozprza

Adres inwestora - Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Roboty polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego:

- roboty przygotowawcze (pomiar geodezyjne przy powierzchniowych robotach ziemnych, wywiezienie nasypu gruntowego, karczowanie drzew)
- wykonanie nawierzchni placów i chodników z betonowej kostki brukowej (zdjęcie warstwy humusu, wykorytowanie, ułożenie warstw podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki)
- wykonanie płyty wielofunkcyjnego boiska (usunięcie warstw ziemi urodzajnej, korytowanie, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie fundamentów i montaż tulei pod słupki i stojaki, ułożenie poliuretanowej nawierzchni boiska, malowanie linii boisk)
- wykonanie bieżni (usunięcie warstwy humusu, korytowanie, ułożenie warstw podbudowy, ułożenie poliuretanowej nawierzchni bieżni, malowanie linii bieżni)
- wykonanie placu do pchnięcia kulą ( usunięcie warstwy humusu, wykorytowanie, ułożenie warstw podbudowy wybiegu i koła, wykonanie nawierzchni poliuretanowej koła i wybiegu, ułożenie warstw ziemi urodzajnej na polu rzutu, ułożenie trawy naturalnej z rolki w polu rzutu)
- wykonanie konstrukcji zeskoku do skoku w dal (usunięcie humusu, wykorytowanie, ułożenie geowłókniny filtrującej, ułożenie warstwy żwiru płukanego, wykonanie zasypki z piasku kwarcowego)
- montaż wyposażenia (słupki do piłki siatkowej (kpl obejmuje słupki wraz z siatką do piłki siatkowej całosezonową i dekle maskującym tuleje ze stali nierdzewnej, słupki do piłki koszykowej (konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy, tablica 105 x 180 wodoodporna, obręcz wzmocniona, siatka), bramki aluminiowe do piłki nożnej ( w kpl bramki wraz z siatkami), próg do pchnięcia kulą, belka do skoku w dal
- wykonanie piłkochwyłów za bramkami boiska i w polu rzutu kulą (wykopanie dołów, wykonanie stóp fundamentowych, obsadzenie słupków, montaż naciągów, siatki polipropylenowej)
- wykonanie panelowego ogrodzenia z drutu ocynkowanego wysokości 2,0m na cokole (wykopanie dołów pod słupki, wykonanie stóp fundamentowych, obsadzenie słupków, montaż ogrodzenia panelowego, montaż bramy i furtki)
- mała architektura (zakup i montaż ławek, koszy i tablicy informacyjnej)
- roboty porządkowe (wywiezienie odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji)