


A horizontal dimension line with tick marks at each segment. The segments are labeled from left to right: 0,30, 0,08, 2,00, 0,15, 2,50, 2,50, and 0,75.




- 1-warstwa ścieralna grub. 4cm z AC8S
- 2- warstwa wyrównawcza z AC11W
- 3- istniejąca nawierzchnia z betonu cementowego
(dopuszcza się frezowanie na głęb. do 2 cm)


NA POSZERZENIACH JEZDNI

- 1-warstwa ścierna grub. 4cm z AC8S
- 2- warstwa wyrównawcza z AC11W
- 3- podbudowa grubości 20 cm z betonu C 20/25
- 4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1.5 \text{ MPa}$ (z wtywni)

krawężnik uliczny 15x30
betonowy wibroprasowany



krawężnik uliczny 15x30
betonowy wibroprasowany



- 1-warstwa ścierna grub. 4cm z AC 8S
- 2- warstwa wyrównawcza z AC11W
- 3- istniejąca nawierzchnia z betonu cementowego (dopuszcza się frezowanie na głęb. do 2 cm)

podsyпка cementowo-piaskowa
1:5 grubości 5 cm

ława betonowa z C 12/15	0.07m3/m
-------------------------	----------

- 1- warstwa ścierna z kostki bet. grub. 8 cm
- 2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm
- 3- podbudowa grub. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 4-warstwa grub. 10 cm z gruntu stab. cementem o $R_m=1,5$ MPa (z wytwórni)

ława betonowa z C 12/15
0.07m3/mb

podsyпка cementowo-piaskowa
1:5 grubości 5 cm

"VIA" USŁUGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM mgr inż. Tadeusz Budkowski 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wiślana 22b						
Nazwa obiektu : "Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza-Nowa Wieś wraz z oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy"						
Numery ewid. działek : Gmina Rozprza obr. Rozprza dz. nr 442, 445, obr. Stara Wieś dz. nr 91						
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Rozprza Al. 900-lecia 3 97-340 Rozprza						
Branża	Imię i nazwisko			Nr uprawnień	Data	Podpis
Drogi	Projektował	mgr inż. Tadeusz Budkowski		SWK/0086/ POOD/04	08.2010	
Nazwa rysunku: Przekroje normalno-konstrukcyjne					Skala: 1:50	Nr rys.: 5-2