

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Obiekt	Instalacja elektryczna sali gimnastycznej z łącznikiem, infrastrukturą techniczną oraz przebudowywanych sal.
Adres inwestycji	Milejów dz.nr. 66/2, 66 . Gm. Rozprza;
Inwestor	Gmina Rozprza. 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3
Projektant	mgr inż. Michał Sadowski Nr.upr.LOD/0589/PWOE/06

1. Zakres robót.

W zakres robót instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia oraz zasilania elektrycznego urządzeń sali i zaplecza.

2. Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Instalacja elektryczna w przebudowywanych salach lekcyjnych w zakresie jaki będzie możliwy.

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Nie występują.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji powyższego zamierzenia budowlanego jest praca na wysokości przy prowadzeniu instalacji elektrycznej wewnątrz sali gimnastycznej i na jej elewacji oraz montaż opraw oświetleniowych na wysokości. Wszelkie prace instalacyjne wykonywać przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż:

Przed rozpoczęciem pracy każdego pracownika i każdorazowo przy zmianie warunków wykonywania pracy lub przerw w wykonywaniu pracy związanych ze zmianami pogodowymi (wznowienie prac). Przestrzeganie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie w trakcie realizacji inwestycji. Należy zadbać o to, aby pracownik któremu powierza się daną pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami jakie mogą przy tym wystąpić oraz aby uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do określonej pracy.

6. Wskazania środków zapobiegających niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

Praca na wysokości tylko zespołowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami bezpieczeństwa z krótkimi linkami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Należy przeprowadzać przeglądy okresowe oraz odbiory wynikające z ogólnych przepisów bhp.

Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest zobowiązany do wykonania planu BiOZ.

Informację do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).