
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku komunalnego
ADRES INWESTYCJI : Milejów ul. Kościuszki 45
INWESTOR : Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA : 97-340 Rozprza
WYKONAWCA ROBÓT : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego
ADRES WYKONAWCY : KOSZTORYS NETTO, BEZ PODATKU VAT
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Pabich
DATA OPRACOWANIA : 08.2007 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2007 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI			
1	KNR 4-01 d.1 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-rozkucie otworów 0.15*2	m ² m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 9.10	m m	9.100	
				RAZEM	9.100
4	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 326.80	m ² m ²	326.800	
				RAZEM	326.800
5	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 326.80	m ² m ²	326.800	
				RAZEM	326.800
6	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymśów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 72.5*0.35+14.70*0.53	m ² m ²	33.166	
				RAZEM	33.166
7	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 11.0	m ³ m ³	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odl. do 1 km 2.5	t t	2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 2.5	t t	2.500	
				RAZEM	2.500
2		POKRYCIE DACHU			
10	KNR 2-02 d.2 0616-01 p.a.	Paroizolacja z folii.na sucho pozioma - jedna warstwa 326.80	m ² m ²	326.800	
				RAZEM	326.800
11	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej miękkiej gr.15cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 315.00	m ² m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
12	KNR 2-02 d.2 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 326.8	m ² m ²	326.800	
				RAZEM	326.800
13	NNRNKB d.2 202 0537-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 125.13	m ² m ²	125.130	
				RAZEM	125.130
14	NNRNKB d.2 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 201.6	m ² m ²	201.600	
				RAZEM	201.600
15	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 14.70*0.60+72*0.25+72.5*0.25+32.15*0.35+32.7*0.45+3*6*0.25	m ² m ²	75.413	
				RAZEM	75.413
16	KNR 4-01 d.2 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych - pokrycie zadaszeń nad wejściami Krotność = 2 3.6*1.5*2	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
17	KNR-W 2- d.2 02 0522-03	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku w kolorze brązowym 13.7*2	m m	27.400	
				RAZEM	27.400
18	KNR-W 2- d.2 02 0529-03	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 20.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ROBOTY MUROWE			
19	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 6*0.54	m ³ m ³		
				3.240	
				RAZEM	3.240
20	KNR 4-01 d.3 0309-01	Wyk.przewodów spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy użyciu zapr.cem.-wap.w ścianach z cegieł na zapr.cementowo-wapiennej 0.25*6	m m		
				1.500	
				RAZEM	1.500
21	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-02 d.3 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 1.2*0.5*6	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600
4		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
23	KNR-W 2- d.4 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2*0.8*2.0	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
25	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną 2.00*0.90*1	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR 2-02 d.4 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone szybkami okrągłymi o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.00*0.90	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
27	NNRNKB d.4 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, współczynnik U _{max} =1,1 1.7*1.96*4+1.15*1.45*2	m ² m ²		
				16.663	
				RAZEM	16.663
28	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie podokienników z płyty postforming 9.10	m m		
				9.100	
				RAZEM	9.100
29	KNR-W 4- d.4 01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 30.08	m ² m ²		
				30.080	
				RAZEM	30.080
30	KNR-W 2- d.4 02 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. do 2 m2 osadzone w ścianach 30.08	m ² m ²		
				30.080	
				RAZEM	30.080
5		Docieplenie ścian zewnętrznych budynku			
31	KNNR 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 35.0	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
32	KNNR-W 3 d.5 0609-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2 35.0	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
33	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 373.12	m ² m ²		
				373.120	
				RAZEM	373.120
34	KNR 0-23 d.5 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją 373.12	m ² m ²		
				373.120	
				RAZEM	373.120
35	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach - II grupa kolorystyczna, kolor podstawowy beż 290,0 m2 290.0	m ² m ²		
				290.000	
				RAZEM	290.000
36	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach - II grupa kolorystyczna, kolor brązowy 26.82	m ² m ²		
				26.820	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.820
37	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka faktura nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach - tynk mozaikowy, kolor brąz	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
38	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
39	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie - dopłata z akażdy 1,0 mm gr. za-prawy do klejenia płyt styropianowych	m ²		
		373.12	m ²	373.120	
				RAZEM	373.120
40	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	146.000
41	d.5	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)	m		
		52.0	m	52.000	
				RAZEM	52.000
42	d.5	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.)			
6		Remont instalacji odgromowej			
43	KNR 4-03 d.6 0701-01	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej w kanałach na cegle lub gazobetonie	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
44	KNR 4-03 d.6 0703-10	Wymiana wsporników naciagowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym blachą lub papą	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 4-03 d.6 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
46	KNNR 9 d.6 0601-03	Wymiana zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
		86.0	m	86.000	
				RAZEM	86.000
47	KNNR 9 d.6 0601-04	Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej	m		
		44.0	m	44.000	
				RAZEM	44.000
48	KNR 4-03 d.6 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
49	d.6	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.)			
7		Pom nr 1 wiatrolap			
50	KNR 4-01 d.7 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
51	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		13.86+7.0	m ²	20.860	
				RAZEM	20.860
52	KNR 2-02 d.7 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
53	KNR 0-23 d.7 0932-02	Wyprawa elewacyjna żywiczna z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		16.50	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
8		Pom nr 2 magazynek			
54	KNR 2-02 d.8 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		17.1+2.2	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 17.1+2.2	m ²		
			m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
9		Pom nr 3 magazynek			
56	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 19.1+2.46	m ²		
			m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
57	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 21.56	m ²		
			m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
10		Pom nr 4 świetlica			
58	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 51.8+20.07	m ²		
			m ²	71.870	
				RAZEM	71.870
59	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 71.87	m ²		
			m ²	71.870	
				RAZEM	71.870
11		Pom nr 5 świetlica			
60	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 95.5+44.08	m ²		
			m ²	139.580	
				RAZEM	139.580
61	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 139.58	m ²		
			m ²	139.580	
				RAZEM	139.580
62	NNRNKB 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - układane na istniejących płytkach gressowych 44.08	m ²		
			m ²	44.080	
				RAZEM	44.080
63	KNR 2-02 1120-0_	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
64	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
12		Pom nr 6 łącznik			
65	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 17.9+3.07	m ²		
			m ²	20.970	
				RAZEM	20.970
66	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 20.97	m ²		
			m ²	20.970	
				RAZEM	20.970
67	NNRNKB 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - układane na istniejących płytkach gressowych 3.1	m ²		
			m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
68	KNR 2-02 1120-0_	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
69	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
13		Pom nr 7 kuchnia			
70	KNR 4-01 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian 16.78+29.1	m ²		
			m ²	45.880	
				RAZEM	45.880
71	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 16.78+28.1	m ²		
			m ²	44.880	
				RAZEM	44.880

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 44.88	m ²		
			m ²	44.880	
				RAZEM	44.880
73	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 16.78+45.5	m ²		
			m ²	62.280	
				RAZEM	62.280
74	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 7.6	m ²		
			m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
75	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.78	m ²		
			m ²	1.780	
				RAZEM	1.780
76	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 17.3	m ²		
			m ²	17.300	
				RAZEM	17.300
77	KNR 2-02 1120-0_	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 12.3	m		
			m	12.300	
				RAZEM	12.300
78	NNRNKB 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 16.78	m ²		
			m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
79	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 12.3	m		
			m	12.300	
				RAZEM	12.300
14		Pom nr 8 magazynek			
80	KNR 4-01 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian 6.75+20.86+6.23	m ²		
			m ²	33.840	
				RAZEM	33.840
81	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 20.86+6.75	m ²		
			m ²	27.610	
				RAZEM	27.610
82	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 27.61	m ²		
			m ²	27.610	
				RAZEM	27.610
83	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 27.61+6.23	m ²		
			m ²	33.840	
				RAZEM	33.840
84	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
85	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6.23	m ²		
			m ²	6.230	
				RAZEM	6.230
86	KNR 2-02 1120-0_	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1.66+2.49	m		
			m	4.150	
				RAZEM	4.150
87	NNRNKB 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 6.75	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
88	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 4.15+1.5*2+4.15	m		
			m	11.300	
				RAZEM	11.300
15		Pom nr 9 zmywalnia			
89	KNR 4-01 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian 9.04+5.53	m ²		
			m ²	14.570	
				RAZEM	14.570

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	NNRNKB d.15 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 9.04+5.53	m ² m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
91	KNR-W 2- d.15 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 14.57	m ² m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
92	KNR 2-02 d.15 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 14.57	m ² m ²	14.570	
				RAZEM	14.570
93	KNR 4-01 d.15 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 14.1	m ² m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
94	KNR 4-01 d.15 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.53	m ² m ²	5.530	
				RAZEM	5.530
95	KNR 0-12 d.15 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 14.1	m ² m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
96	KNR 2-02 d.15 1120-0_	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5.5	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
97	NNRNKB d.15 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 5.53	m ² m ²	5.530	
				RAZEM	5.530
98	NNRNKB d.15 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 5.5+4.5	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16		Pom nr 10			
99	KNR 4-01 d.16 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian 10.2+19.5+9.5	m ² m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
100	NNRNKB d.16 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 29.0	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
101	KNR-W 2- d.16 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 29.0	m ² m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
102	KNR 2-02 d.16 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 39.2	m ² m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
103	KNR 0-23 d.16 0932-02	Wyprawa elewacyjna żywiczna z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 10.2	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
17		Pom nr 11magazynek			
104	KNR 4-01 d.17 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian 12.0+5.0	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
105	NNRNKB d.17 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 17.0	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
106	KNR-W 2- d.17 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 17.0	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
107	KNR 2-02 d.17 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 17.0	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
18		Pom klatki schodowej			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108 d.18	KNR 4-01 1208-02	Usunięcie starych powłok malarskich z tynków ścian 25+20+11	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
109 d.18	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
110 d.18	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
111 d.18	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 56	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
112 d.18	NNRNKB 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
113 d.18	KNR 2-02 1120-0_	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 22.5	m m	 22.500	
				RAZEM	22.500
114 d.18	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 22.50	m m	 22.500	
				RAZEM	22.500
115 d.18	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 4.3+3.2	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
116 d.18	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 4.3	m ² m ²	 4.300	
				RAZEM	4.300
117 d.18	KNR 2-02 1122-07 analogia	Podstopnie wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 3.2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
118 d.18	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna żywiczna z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000