



Znak sprawy I.271.1.4.2013



Rozprza, 18.04.2013 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza Al. 900-lecia 3
tel 044/649 61 08 649 65 74
fax 610 60 05 NIP 771-26-57-591

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa trybun na boisku piłkarskim w Mierzynie**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy w przypadku trybuny zewnętrznej:

- a) pod siedziskami oraz na klatkach schodowych należy zastosować pionowe, demontowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybunę?
- b) ramy konstrukcji mają być wyposażone w regulowane stopki umożliwiające kompensację nierówności terenu do 10 cm?
- c) czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na przejściach i klatkach schodowych blachę ryflowaną, antypoślizgową, cynkowaną ogniowo?
- d) czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu 30x30x2 potwierdzone obliczeniami wytrzymałościowymi?
- e) czy zamawiający dopuszcza tylko cynkowanie trybuny? Malowanie po cynowaniu nie daje już wizualnie ładnego efektu trybuny. Cynkowanie w zupełności wystarcza na długoletnie użytkowanie na zewnątrz.
- f) Czy Zamawiający dopuszcza krzesło z wyższym oparciem do 34 cm?

Odpowiedź na pyt. 1:

- a. Nie jest to konieczne
- b. Nie ma takiej potrzeby
- c. Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy ryflowanej
- d. Zamawiający nie dopuszcza zmiany profilu

- e. Zamawiający nie dopuszcza tylko cynkowania
- f. Zamawiający dopuszcza zastosowanie krzesła z oparciem 34 cm

Pytanie 2:

Czy na przedmiotową trybunę, wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące, pod rygorem jej odrzucenia?

Odpowiedź na pyt. 2:


Nie. Atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące należy przedstawić przed rozpoczęciem montażu.

Pytanie 3:

Czy w przedstawionym przedmiarze robót, w poz. 10 (izolacja pionowa fundamentów kolejna warstwa) jest podany prawidłowy obmiar (1,638 m²)?

Odpowiedź na pyt. 3:

Obmiar 1,638 m² – prawidłowy (procentowe uzupełnienie izolacji)


Z up. WÓJTA
Artur Cudała
ZASTĘPCA WÓJTA


INSPEKTOR
mgr Joanna Zając