

Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy:

**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mierzyn”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego tabeli robót ziemnych przywołanej w opisach przedmiarowych nr 8-12.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył folder z tabelami robót ziemnych.

Pytanie nr 2

W poz. 8 i 9 przedmiaru robót, ujęto usunięcie warstwy humusu gr. 20 cm, na powierzchni 1684m², co stanowi 336,8 m³ humusu. W poz. 11 i 12 dotyczącej wykonania koryta i wywozu urobku z korytowania, ujęto również wywóz humusu, ale w ilości 252,6 m³. Co z pozostałą ilością (84,2 m³) humusu?

Odpowiedź:

Wg tabeli robót ziemnych ilość humusu wynosi 252,6m³ dla grub. warstwy 20cm co stanowi w przeliczeniu na m² 1263.

W dziale roboty ziemne poz. 8 winno być dla grub. 15cm ilość 189,45m³ na pow. 1263m², a w poz.9 dla grub. 5 cm ilość 63,15m³ na pow. 1263m².

Daje to łączną ilości humusu 252,6m³, poz. 8 pozostaje bez zmiany.

Pytanie nr 3

Czy zamówienie obejmuje wykonanie zjazdu przez rów w km 0+405,61, na co wskazuje „Wykaz zjazdów przez rów odc. 1 w Mierzynie” oraz powierzchnia konstrukcji zjazdów ujęta w przedmiarze (poz. 15, 18, 19 i 23) i ilość ścianek przepustów (poz. 27)?

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje podanego mylnie w tabeli zjazdu w km 0+405,61. Oferta Wykonawcy winna nie uwzględniać przedmiaru dla tego zjazdu.

Pytanie nr 4

Dokumentacja projektowa (rysunek zjazdu przez rów nr 10) wskazuje wykonanie przepustów z rur śr. 40 cm i długości 5,0 m, natomiast obmiar oraz „Wykaz zjazdów przez rów odc. nr 1 w Mierzynie” wskazuje, że długość rur wynosi 4,0 m. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wykonać 5 szt. zjazdów o długości rur 4,0 m, czy 4 szt. zjazdów o długości rur 5,0m?

Odpowiedź:

Wykonawca ma wykonać 4 szt zjazdów o długości rur 5m każdy + zakończenia wlotu i wylotu przepustu pod zjazdami. Należy to uwzględnić w wycenie oferenta.


Pytanie nr 5

Ponieważ SST są oparte na WT-1 i WT-2 wyd. 2008, a zostały one zastąpione w roku 2010 Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010, prosimy o zgodę na zaprojektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych według nowszych, poprawionych przepisów (WT-1 i WT-2 wyd. 2010).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rekomendowanych przez GDDKiA wytycznych WT-1 i WT-2 z 2010r dla dróg krajowych.

W załączeniu nowy przedmiar robót uwzględniający poprawki dla pkt 2-4 oraz poprawiony wykaz zjazdów.


Województwo
Janusz Jedrzejczyk