

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: : Ogrodzenie boiska LKS "START"Niechcice
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 1A
INWESTOR: : Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA: : 97-340 Rozprza Al. 900- lecia 3
BRANŻA: BUDOWLANA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10. 2009 r

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10. 2009 r

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie boisk			
1 d.1	kalk. włas- na	Demontaż ogrodzenia stalowego wypełnionego siatką stalową 40+192+91.5+77.5+96.25+5.5+345.4	m m	 848.150	
				RAZEM	848.150
2 d.1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych 42.75	m ³ bet. m ³ bet.	 42.750	
				RAZEM	42.750
3 d.1	KNR 19- 01 0118- 13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 19- 01 0118- 14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	kalk. włas- na	Wywóz złomu z rozbiórki - słupki i stare ogrodzenie z siatki 2.6	t t	 2.600	
				RAZEM	2.600
6 d.1	KNR 2-23 0404-01 analogia	Ogrodzenie zewnętrzne boiska z paneli przemysłowych wysokości 2,03 m na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo 454.75	m m	 454.750	
				RAZEM	454.750
7 d.1	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne boiska - brama stalowa o wym 4,0 x 2, 03 z kształtowników z wypełnieniem z paneli przemysłowych na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 80 x 80 - ogrodzenie ocynkowane ogniowo 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR 2-23 0404-04	Ogrodzenia wewnętrzne boiska - furtkastalowa o wym 1,0 x 2,03 z kształtowników z wypełnieniem z paneli przemysłowych na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 80 x 80 - ogrodzenie ocynkowane ogniowo 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1	KNR 2-23 0404-01 analogia	Ogrodzenie zewnętrzne boiska z paneli przemysłowych wysokości 1,03 m na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 oraz ceownikiem nakrywowym (zabezpieczającym) z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo 378.00	m m	 378.000	
				RAZEM	378.000
10 d.1	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne boiska - brama stalowa o wym 2,0 x 1,1 z kształtowników z wypełnieniem z paneli przemysłowych na słupkach stalowych z profilu zimnogiętego 40 x 60 - ogrodzenie ocynkowane ogniowo 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNR-W 2- 02 0902- 01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 75.60	m ² m ²	 75.600	
				RAZEM	75.600

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR-W 2- 02 1519- 04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m ²		
		75.60	m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
13 d.1	kalk. włas- na	Montaż siatki stalowej ocynkowanej na murkach oporowych	m		
		18*1.1*2	m	39.600	
				RAZEM	39.600
14 d.1	KNR 2-02 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami chlorokauczukowymi rur o śr. do 50 mm - słupki na murku oporowym	m		
		18.0*2	m	36.000	
				RAZEM	36.000