


- ### UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 2. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO, PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH
 3. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH
 4. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ WARSZTAMI POSADZKOWYMI
 5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ WARSZTAMI ŚCIENNYMI
 6. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

$\pm 0,00 = 201,65 \text{ m n.p.m.}$

 <div> BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA </div>				
97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL. LUDOWA 13			TEL. (044) 647 24 69	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA		BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIECHCICACH, gm. ROZPRZA.		
TEMAT RYSUNKU		BUD. TECHN. - RZUT PRZYZIEMIA		NR RYSUNKU
AUTORZY OPRACOWANIA		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:		mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk	9/R-202/L/OIA/04	
Opracował:		tech. Dariusz Kondro		
Sprawdził:		mgr inż. arch. Zenon Kufuza		
BRANŻA		ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJE		IX 2006, II 2007
STADIUM		PB		

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ W RDZENIACH										
NR PRETA	ŚREDNICA		Całkowita ilość	DLUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC					
	A0	AIII			A0			AIII		
					8	6	16	12	10	8
1		12	4	186,50					746,0	
2	8		1087	0,56	608,7					
3		10	2	331,00						662,0
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				[m]	608,72				746	662
MASA 1 mb				[kg]	0,395				0,888	0,617
MASA CAŁKOWITA				[kg]	240				662	408
RAZEM WG KLASY				[kg]	240					1071
OGÓŁEM				[kg]					1311	

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m ²]
01	KORYTARZ	gres	2,12
02	POM. SOCJALNE	gres	6,23
03	SZATNIA PRZEPUSTOWA		
03a	Szatnia odzieży wierzchniej	terakota	1,54
03b	Komunikacja	terakota	1,99
03c	Natrysk	terakota	1,70
03d	Szatnia odzieży roboczej	terakota	3,44
03e	WC	terakota	1,51
04	POM. TECHNICZNE	gres	31,72
05	POM. DMUCHAW	gres	14,36
06	POM. MAGAZYNOWE	gres	9,14
07	POM. MAGAZYNOWE	gres	6,45
08	POM. NA KONTENER	pos. betonowa	13,44
		Suma	93,64