


RZUT KONSTRUKCJI
DACHU

UWAGI!

- KONSTRUKCJA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA PROSZKOWO SŁUPKI 80x80 kolor RAL 7045
- BELKA PODŁUŻNA 80x80 kolor RAL 7045
- BELKI POPRZECZNE 100x40 kolor RAL 7045
- ELEMENTY USZTYWIAJĄCE 100x40 kolor RAL 7045
- 2.POŁĄCZENIA SKRĘCANE (NA BUDOWIE) I SPAWANE PRZED MALOWANIEM(W ZAKŁADZIE)
- 3.DACH POKRYTY BLACHĄ TRAPEZOWĄ, OCYNKOWANY TAŚMOWO I POKRYTY WARSTWĄ POLIESTRU kolor RAL 7045
- 4.OBUDOWA DACHU Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO GR 3 mm kolor RAL 6032
- 5.ŚCIANY -SZKO HARTOWANE ,PRZEŻROCZyste ZAMOCOWANE ZA POMOCĄ UCHWYTÓW
- 6.ODWODNIENIE DACHU-KORYTO Z BLACHY I RURA SPUSTOWA KWADRATOWA kolor RAL 7045
- 7.PODPORY WYPOSAŻONE W STOPY Z KOLNIERZEM SĄ PRZYMOCOWANE DO FUNDAMENTU Z A POMOCĄ KOTEW.
- 8.FUNDAMENTY -STOPY FUNDAMENTOWE 60x60x40



RZUT DACHU

WIATA W ROZPRZRY Rynek Piastowski (działka 291)

Prac. TS/MR	Imię i nazwisko	Data	Podpis	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W ŁODZI Sp. z o.o. Łódź ul. Tuwima 22/26 tel. 042 6322523
Projektował:	MGR INŻ. ARCH. PIOTR ZUTEREK upr. nr. 109/87/WŁ			
Opracował:	MGR INŻ. ARCH. I.AUGUSTYNIAK-JUKEL			
Sprawdził:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH JANDER upr. nr. 254/86/WŁ			
Skala: 1 : 50	PRZEBUDOWA RYNKU PIASTOWSKIEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W ROZPRZRY rzut konstrukcji dachu , rzut dachu			
pr. bud. wykonawczy		branża: architektura	10.2011	Nr rys. II/A/3