


RZUT FUNDAMENTÓW

STOPA FUNDAMENTOWA 1:25

UWAGA!

- KONSTRUKCJA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO MALOWANA PROSZKOWO
- SKŁUPKI 80x80 kolor RAL 7045
- BELKA PODŁUŻNA 80x80 kolor RAL 7045
- BELKI POPRZECZNE 100x40 kolor RAL 7045
- ELEMENTY USZTYWIAJĄCE 100x40 kolor RAL 7045
- POŁĄCZENIA SKRĘCANE (NA BUDOWIE) I SPAWANE PRZED MALOWANIEM(W ZAKŁADZIE)
- DACHY POKRYTY BLACHĄ TRAPEZOWĄ, OCYNKOWANY TĄSMOWO I POKRYTY WARSTWĄ POLIESTRU kolor RAL 7045
- OBUDOWA DACHU Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO GR 3 mm kolor RAL 6032
- ŚCIANY -SZKO HARTOWANE ,PRZEŻROCZyste ZAMOCOWANE ZA POMOCĄ UCHWYTÓW
- ODWODNIENIE DACHU-KORYTO Z BLACHY I RURA SPUSTOWA KWADRATOWA kolor RAL 7045
- PODPORY WYPOSAŻONE W STOPY Z KOŁNIERZEM SĄ PRZYMOCOWANE DO FUNDAMENTU Z A POMOCĄ KOTEW.
- FUNDAMENTY -STOPY FUNDAMENTOWE 60x60x93



WIATA W ROZPRZRY Rynek Piastowski (działka 291)

Prac. TS/MR	Imię i nazwisko	Data	Podpis	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W ŁODZI Sp. z o.o. Łódź ul. Tuwima 22/26 tel. 042 6322523
Projektował:	MGR INŻ. ARCH. PIOTR ZUTEREK upr. nr. 105/67/WŁ			
Opracował:	MGR INŻ. ARCH. AUGUSTYNAK-JUKEL			
Sprawdził:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH JANDER upr. nr. 254/66/WŁ			
Skala: 1 : 50	PRZEBUDOWA RYNKU PIASTOWSKIEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W ROZPRZRY fundamenty			
pt. bud. wykonawczy	branża: architektura	10.2011	Nr rys. II/A/1	