













Pozycja	Przekrój	Gatunek	Ilość	Długość (mm)	Masa		
					Jednostkowa (kg/m)	Elementu (kg)	Całkowita (kg)
18	RO 35x3	STAL St3S-195	10	1130	2,3700	2,68	26,78
19	RO 35x3	STAL St3S-195	2	848	2,3700	2,01	4,02
20	RO 35x3	STAL St3S-195	2	690	2,3700	1,64	3,27
21	RO 35x3	STAL St3S-195	2	637	2,3700	1,51	3,02
22	RO 35x3	STAL St3S-195	2	622	2,3700	1,47	2,95
23	RO 35x3	STAL St3S-195	16	287	2,3700	0,68	10,90
24	RO 35x3	STAL St3S-195	16	230	2,3700	0,55	8,72
Masa łączna elementów (kg)							59,66

BM
malecbarbara@poczta.onet.pl
tel. kom. 602 22 90 70
FIRMA BUDOWLANA I HANDLOWA
mgr inż. Barbara MALEC
91 - 020 ŁÓDŹ ul. Inowrocławska 5 m. 61

TEMAT :

TRYBUNY DLA 200 OSÓB NA BOISKU PIŁKARSKIM W MIERZYNIE

LOKALIZACJA:	MIERZYN DZ. NR EWID. 887 I 885 GMINA ROZPRZA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Barbara MALEC upr. nr 9/71- Łw		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech BIŃCZYK GP.IV.7342/86/91 NB.IV.7342/79/98		
TYTUŁ RYS.:	**POZ. 18 - 24**		
DATA: **MARZEC 2012 R.**	SKALA: **1:5**	NR. RYS.:	**W - 15**