

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------|---|--------|--------------|-------------|
| 18 | KNNR 5 d.3 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 19 | KNNR 5 d.3 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | | |
| | | 2 | pomiar | 2.00 | |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 20 | wycena włas- d.3 na | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 4 | | Roboty demontażowe | | | |
| 21 | KNNR 9 d.4 0901-07 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 22 | KNNR 9 d.4 0903-04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom | km | | |
| | | 80/1000 | km | 0.08 | |
| | | | | RAZEM | 0.08 |