

Przedmiar robót przepust Cekanów

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1		<i>roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</i>		
10	D-01.01.01	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym</i>	km	0.14
20		<i>Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 25 cm</i>	szt	3.00
30	D-01.02.01	<i>Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km</i>	mp	0.60
40	D-01.02.01	<i>Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=3]</i>	mp	0.60
50	D-01.02.01	<i>Wywożenie karpiny na odległość do 2 km</i>	mp	0.21
60	D-01.02.01	<i>Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km</i>	mp	0.51
70	D-01.02.01	<i>Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) [S=3]</i>	mp	0.72
80	D-01.02.04	<i>Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych</i>	m3	10.50
90	D-01.02.04	<i>Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 80 cm [RMS=1.33]</i>	m	6.00
100	D-01.02.04	<i>Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 100 cm [RMS=1.67]</i>	m	6.00
110	D-01.02.04	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunku gruzu koparko-ładownicą samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody</i>	m3	21.50
120	D-01.02.04	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km</i>	m3	21.50
130	D-01.02.04	<i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km [S=3]</i>	m3	21.50
2		<i>roboty ziemne</i>		
140	D-02.01.01	<i>Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.60 m3, grunt kat. III-IV</i>	m3	214.00
150	D-03.01.01	<i>Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. gruntu III</i>	m3	22.50
160	D-02.01.01	<i>Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=3]</i>	m3	236.50
170u	D-03.01.01	<i>Odwodnienie wykopu .</i>	godz.	100.00
3		<i>przepust</i>		
180	D-03.01.01	<i>Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPA , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i>	m2	20.80
190	D-03.01.01	<i>Bełtonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp fundamentowych</i>	m3	18.04
200	D-03.01.01	<i>Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wymiarach 2x1,5 m, 1 otwór</i>	m	5.00

210	D-03.01.01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrojonymi	t	2.37
220u	D-03.01.01	Montaż kotew prętowych pod barieroporecze	szt	14.00
230	D-03.01.01	Betonowanie konstrukcji monolitycznych - obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów , płyta zespalająca .	m3	24.40
240	D-03.01.01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa, powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2	m2	100.00
250	D-03.01.01	Izolacje z papy termozgrzewalnej	m2	24.40
4	nawierzchnia			
260	D-03.01.01	Formowanie nasypów z piasku	m3	118.00
270	D-03.01.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-II	m3	118.00
280	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 30 cm [RMS=1.5]	m2	70.00
290	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwałowaniu 30 cm [RMS=1.5]	m2	70.00
300	D-08.01.01	Krawężniki kamienne typ mostowy o wym.20x23 cm, ława z polimerobetonu podsypka cementowo-piaskowa	m	16.00
310	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość 46 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=1.5]	m2	36.00
320	D-04.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	16.56
330	D-04.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=3]	m3	16.56
340	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po uwałowaniu 30 cm - na poszerzeniach [RMS=1.5]	m2	36.00
350	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa	m	24.00
360	D-04.08.05	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym	m3	9.00
370	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa	m2	357.00
380	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltowa w ilości 0,8 kg/m2	m2	357.00
390	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną asfaltową wbudowaną mechanicznie	t	24.00
400	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem	m2	109.00
410	D-04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją w ilości 0,5 kg/m2	m2	109.00
420	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	235.00

430	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem	m2	235.00
440	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją w ilości 0,2 kg/m2	m2	235.00
450	D-05.03.05a	Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	357.00
5	roboty wykończeniowe			
460	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3- regulacja dna rowu	m3	18.40
470	D-06.01.01	Wyrównanie dna rowu kamieniem łamanym	m3	5.40
480	D-06.01.01	Umocnienie dna rowu płytami prefabrykowanymi	m2	3.00
490	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp	m2	30.00
500	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi z uzupełnieniem chudym betonem	m2	15.00
510	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	15.00
520u	M-19.01.04	Barieroporcze typ mostowy o rozstawie słupków 1 m	mb	12.00
530	D-07.05.01	Barьеры ochronne stalowe jednostronne	m	56.00
540u	D-01.01.01	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej	szt	2.00