

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy oświetleniowe LED 41W szt 14,
wymiana wysięgników szt 14, wymiana bezpieczników szt 7 , montaż ograniczników szt 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Janówce, gm.Rozprza					
1	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - na wysięgniku 14	kpl. kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie typu ŻN 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych - bezpieczników napowietrznych 25A/ Bi Wts 4A 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - bezpiecznik 25A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YLY 2x2,5mm2 14	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - linia goła - ogranicznik 0,5kV, 5kA 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 14	prób. prób.	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000