

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach projektu przewiduje się zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na zaplecze sanitarno - szatniowe dla nowo wybudowanego boiska piłkarskiego .

Adaptacja pomieszczeń będzie polegała na częściowej rozbiórce części elementów wykończeniowych lokalu a także na dostosowaniu funkcji do oczekiwań Inwestora i do obowiązujących warunków technicznych.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

- rozbiórkę ścianek działowych,
- demontaż stolarki drzwiowej w całym lokalu,
- demontaż instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
- odgruzowanie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych.

Zmiana sposobu użytkowania będzie polegała na :

- wykonaniu nowych ścian działowych z cegły wynikających z nowych funkcji pomieszczeń,
- zamontowaniu nowej stolarki drzwiowej,
- wykonaniu nowych warstw podpodłogowych,
- ułożeniu nowych posadzek,
- nowym wykończeniu ścian i sufitów
- wykonaniu nowych instalacji

### PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

1. Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001r. Dz.U.Nr 97 poz. 1050 wprowadzająca z dniem 12 grudnia 2001 zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego,
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389) - obowiązuje od 24 czerwca 2004r.,
3. -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16 września 2004) obowiązuje od 1 października 2004r.
4. Metody środowiskowe kosztorysowania.
5. Jednostkowych nakładów rzeczowych
  - określonych w katalogach KNR,
  - analizy indywidualnej
6. Wskaźniki do kosztorysowania oraz ceny materiałów, sprzętu przyjęto na podstawie cennika SEKOCENBUD, cen funkcjonujących na rynku lokalnym lub w przypadku braku ceny w cenniku na podstawie analizy indywidualnej.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	2.1.3.	Wycena 01 analiza indywidualna	Demontaż zabudowy nad schodami do piwnicy w pom. nr 1.09	kpl		
			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0354-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
			10	szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2	szt.		
			m2	szt.	10.00	
			10			
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0820-08 pom. 1.06 pom. 1.08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			(2.00+2.10)*2*2.05-0.80*2.00-1.20*1.60	m <sup>2</sup>	13.29	
			(1.90+0.80)*2*2.05-0.70*2.00	m <sup>2</sup>	9.67	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.960</b>
5 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. pom. 1.06 pom. 1.08 pom. 1.03 pom. 1.11	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
			2.00*2.10-1.60*0.70-0.9*0.90	m <sup>2</sup>	2.27	
			1.90*0.80	m <sup>2</sup>	1.52	
			3.00	m <sup>2</sup>	3.00	
			4.87	m <sup>2</sup>	4.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.660</b>
6 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0346-03 pom. 1.06, 1.07 i 1.08 pom. 1.03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
			(4.15+2.00+2.00)*2.82-0.80*2.00*2+0.70*2.00	m <sup>2</sup>	21.18	
			0.90*2.82	m <sup>2</sup>	2.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.721</b>
7 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0314-02 pom. 1.01 i 1.02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
			1.20*0.15*0.12	m <sup>3</sup>	0.02	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.022</b>
8 d.1	3.1.3.	KNR-W 4-01 0314-04 pom. 1.01 i 1.02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			1.20	m	1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
9 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0331-02 pom. 1.01 i 1.02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
			0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.89	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
10 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0818-05 pom. 1.01 pom. 1.02 pom. 1.04 pom. 1.05 pom. 1.07	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			15.71	m <sup>2</sup>	15.71	
			8.03	m <sup>2</sup>	8.03	
			13.83	m <sup>2</sup>	13.83	
			16.09	m <sup>2</sup>	16.09	
			2.05	m <sup>2</sup>	2.05	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.710</b>
11 d.1	2.1.3.	KNR 4-04 0405-02 pom. 1.01 pom. 1.02 pom. 1.04 pom. 1.05 pom. 1.07	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m <sup>2</sup>		
			15.71	m <sup>2</sup>	15.71	
			8.03	m <sup>2</sup>	8.03	
			13.83	m <sup>2</sup>	13.83	
			16.09	m <sup>2</sup>	16.09	
			2.05	m <sup>2</sup>	2.05	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.710</b>
12 d.1	2.1.3.	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
			4.50*5+3.40*4+2.55*7+3.27*6+2.00*3	m	79.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>79.570</b>
13 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
			55.710	m <sup>2</sup>	55.71	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.710</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		pom. 1.01	(3.52+4.55)*2*2.82-1.25*1.60*2-0.80*2.0	m <sup>2</sup>	39.92	
		pom. 1.02	(3.40+2.40)*2*1.50	m <sup>2</sup>	17.40	
		pom. 1.04	(5.85+2.55)*2*2.85-1.25*1.60-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	44.28	
		pom. 1.05	(4.40+3.69)*2*2.82-1.25*1.60*2-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	40.03	
					RAZEM	141.623
15 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		pom. 1.01	16.20*2.82-1.25*1.60-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	42.08	
		pom. 1.02	11.60*2.82-1.27*1.60-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	29.08	
		pom. 1.03	7.24*2.82-0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	17.22	
		pom. 1.04	19.35*2.82-1.25*1.60-0.80*2.00	m <sup>2</sup>	50.97	
		pom. 1.05	16.17*2.82-1.25*1.60*2-0.8*2.00	m <sup>2</sup>	40.00	
		pom. 1.06	8.20*(2.82-2.00)	m <sup>2</sup>	6.72	
		pom. 1.07	6.05*2.82-0.8*2.0*4	m <sup>2</sup>	10.66	
		pom. 1.08	5.62*0.82	m <sup>2</sup>	4.61	
		pom. 1.09	11.12*2.82-0.9*2.0-0.80*2.0*3	m <sup>2</sup>	24.76	
		pom. 1.11	8.84*2.82-0.8*2.00*6	m <sup>2</sup>	15.33	
					RAZEM	241.427
16 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		pom. 1.01	15.71	m <sup>2</sup>	15.71	
		pom. 1.02	8.03	m <sup>2</sup>	8.03	
		pom. 1.03	3.00	m <sup>2</sup>	3.00	
		pom. 1.04	13.83	m <sup>2</sup>	13.83	
		pom. 1.05	16.09	m <sup>2</sup>	16.09	
		pom. 1.06	4.20	m <sup>2</sup>	4.20	
		pom. 1.07	2.05	m <sup>2</sup>	2.05	
		pom. 1.08	1.61	m <sup>2</sup>	1.61	
		pom. 1.09	4.43	m <sup>2</sup>	4.43	
		pom. 1.11	4.87	m <sup>2</sup>	4.87	
					RAZEM	73.820
17 d.1	2.1.3.	KNR-W 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm w narożnikach ścian i sufitów	m		
		ściany	24*2.82	m	67.68	
		sufit	16.20+11.60+7.24+19.35+16.17+8.20+6.05+5.62+11.12+8.84	m	110.39	
					RAZEM	178.070
18 d.1	3.1.3.	KNR-W 4-01 0310-06	Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych.,	m		
			7*6.00	m	42.00	
					RAZEM	42.000
19 d.1	3.1.3.	KNR-W 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych.	m		
			42.00	m	42.00	
					RAZEM	42.000
<b>2</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
20 d.2	5.5.3.1.	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych stropów nad piwnicami ( w pomieszczeniach parteru ) po demontażu podłóg drewnianych i płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			55.71+11.66	m <sup>2</sup>	67.37	
					RAZEM	67.370
21 d.2	5.5.3.1.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome ( pod posadzkę )	m <sup>2</sup>		
			67.37	m <sup>2</sup>	67.37	
					RAZEM	67.370
22 d.2	5.5.5.	KNR-W 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na wyrównanie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
			110.390*2.82	m <sup>2</sup>	311.30	
					RAZEM	311.300
23 d.2	5.5.5.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany po wyrównaniu)	m <sup>2</sup>		
			311.300	m <sup>2</sup>	311.30	
					RAZEM	311.300
24 d.2	4.5.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufit pod gładzie gipsowe	m <sup>2</sup>		
			4.89+4.90+19.72+12.05+4.20+3.00+2.23+3.02+4.63+15.70	m <sup>2</sup>	74.34	
					RAZEM	74.340
<b>3</b>			<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
25 d.3	3.1.3.	KNR-W 4-01 0303-02	Wykonanie ścianek działowych z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		pom. 1.03	(2.45+2.00)*2.82	m <sup>2</sup>	12.55	
		pom. 1.05	(1.24+2.27)*2.82-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	8.05	
		pom. 1.09	2.40*2.82	m <sup>2</sup>	6.77	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		pom. 1.06	(0.50+1.65)*2.82	m2	6.06	
					RAZEM	33.433
26 d.3	3.1.3.	KNR-W 4-01 0303-04 pom. 1.04	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej z cegieł o grubości 1/2 ceg 0.90*2.05	m2		
				m2	1.85	
					RAZEM	1.845
27 d.3	3.1.3.	KNR-W 4-01 0304-01 pom. 1.07	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.28*0.90*2.10	m3		
				m3	0.53	
					RAZEM	0.529
28 d.3	5.5.6.	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 33.433*2	m2		
		ścianki działowe zamurowania	1.845*2+0.90*2.10*2	m2	66.87	
				m2	7.47	
					RAZEM	74.336
29 d.3	5.5.6.	KNR-W 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na wyrównanie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 20.62*2.82	m2		
		pom. 1.03 i 1.04	17.17*2.82	m2	58.15	
		pom. 1.05 i 1.08	(5.71+6.15)*2.82	m2	48.42	
		pom. 1.07 i 1.06	11.28*2.82	m2	33.45	
		pom. 1.09 i 1.10	16.14*2.82	m2	31.81	
		pom. 1.11	7.85*2.82	m2	45.52	
				m2	22.14	
					RAZEM	239.474
30 d.3	5.5.3.1.	KNR-W 2-02 0606-01 pom. 1.03 pom. 1.04 pom. 1.05 pom. 1.08 pom. 1.09 pom. 1.10 pom. 1.11	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 4.90 19.72 12.05 2.23 3.02 4.63 15.70	m2		
				m2	4.90	
				m2	19.72	
				m2	12.05	
				m2	2.23	
				m2	3.02	
				m2	4.63	
				m2	15.70	
					RAZEM	62.250
31 d.3	5.5.3.1.	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm 62.25	m2		
				m2	62.25	
					RAZEM	62.250
32 d.3	5.5.3.1.	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 62.25	m2		
				m2	62.25	
					RAZEM	62.250
33 d.3	5.5.3.1.	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe - zmiana grubości posadzki o 10 mm ( do 4 cm ) Krotność = 1.5 62.25	m2		
				m2	62.25	
					RAZEM	62.250
34 d.3	5.5.3.1.	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 62.25	m2		
				m2	62.25	
					RAZEM	62.250
<b>4</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
35 d.4	5.5.6.	KNR-W 2-02 2011-02 pom. 1.01. pom. 1.03 pom. 1.04 pom. 1.05 pom. 1.06 pom. 1.07 pom. 1.08 pom. 1.09 pom. 1.10 pom. 1.11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 11.12*2.82-1.05*2.05-0.80*2.05*2-0.70*2.05 8.90*(2.82-2.20) 20.62*2.82-0.80*2.05*2-1.25*1.60*2 18.81*2.82-0.80*2.05*3 8.16*2.82-0.80*2.05*4 7.24*0.62 7.16*0.62 7.18*0.62 8.66*0.62 16.17*2.82-0.80*2.05*2-1.25*1.60*2	m2		
				m2	24.49	
				m2	5.52	
				m2	50.87	
				m2	48.12	
				m2	16.45	
				m2	4.49	
				m2	4.44	
				m2	4.45	
				m2	5.37	
				m2	38.32	
					RAZEM	202.520
36 d.4	5.5.6.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.89+4.90+19.72+12.05+4.20+3.00+2.23+3.02+4.63+15.70	m2		
				m2	74.34	
					RAZEM	74.340

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	5.5.6.	NNRNKB 202 0933-02 pom. 1.01 pom. 1.04 pom. 1.06 pom. 1.11	Tynk mozaikowy akrylowy dekoracyjny o granulacji 1,2 - 1,6 mm  11.12*1.60-1.05*1.60-0.70*1.60-0.80*1.60*2 20.62*1.60-0.80*1.60*2-0.80*1.25*2 8.16*1.60-0.80*1.60*4 16.17*1.60-0.80*1.60*2-0.80*1.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.43 28.43 7.94 21.31	
					RAZEM	70.112
38 d.4	5.5.6.	NNRNKB 202 0837-04 pom. 1.03 pom. 1.07 pom. 1.08 pom. 1.09 pom. 1.10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej " 8.90*2.20-1.25*1.60-0.80*2.00 7.24*2.20-0.8*2.00 7.16*2.20-0.80*2.00 7.18*2.20-0.80*2.00 8.66*2.20-1.25*1.60-0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.98 14.33 14.15 14.20 15.45	
					RAZEM	74.108
39 d.4	4.1.3.	KNR-W 2-02 1510-05 ściany (poz. 35 - poz. 37) sufit ( poz. 36 )	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie  202.52-70.112  74.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.41 74.34	
					RAZEM	206.748
40 d.4	5.5.3.2.	NNRNKB 202 2808-05  pom. 1.04 pom. 1.05 pom. 1.06 pom. 1.11	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  19.72 12.05 4.20 15.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.72 12.05 4.20 15.70	
					RAZEM	51.670
41 d.4	5.5.3.2.	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 20.62-0.8*2+18.81-0.80*2-8.16-0.8*4+16.17-0.8*2	m m	 39.44	
					RAZEM	39.440
42 d.4	5.5.3.2.	NNRNKB 202 1118-10  pom. 1.03 pom. 1.07 pom. 1.08 pom. 1.09 pom. 1.10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2  4.90 3.00 2.23 3.02 4.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90 3.00 2.23 3.02 4.63	
					RAZEM	17.780
43 d.4	6.5.1.	KNR 0-19 1024-06 D1 D2	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą o podwyższonej jakości. 0.80*2.10 0.90*2.10*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.68 7.56	
					RAZEM	9.240
44 d.4	6.5.1.	KNR 0-19 1024-06  D3	Montaż drzwi płytowych pełnych o podwyższonej jakości z ościeżnicą. W dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. 0.90*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.78	
					RAZEM	3.780
45 d.4	6.5.1.	KNR 0-19 1024-06 D4	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych pełnych z ościeżnicą o podwyższonej jakości. System przesuwany 0.90*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.78	
					RAZEM	3.780
5			<b>ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ KANALIZACYJNĄ</b>			
46 d.5	5.5.4.	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych na piętrze płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 (0.25+0.20)*3.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.05	
					RAZEM	4.050
47 d.5	4.1.3.	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie  4.050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.05	
					RAZEM	4.050
48 d.5	2.1.3.	KNR-W 4-01 0423-01 analogia	Wykonanie otworów w dachu dla wentylatorów  3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.000
6			<b>WYPOSAŻENIE</b>			
49 d.6	7.1.3.	WYCENA_1 kalk. własna	Dostawa pojemnika na odpadki otwierany przyciskiem pedałowym o pojemności 6 litrów - srebrny metalowy 8.	szt. szt.	 8.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	8.000
50 d.6	7.1.3.	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Montaż dozownika na mydło w płynie	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.000
51 d.6	7.1.3.	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Montaż pojemnika na pojedyncze ręczniki papierowe.	szt.		
			5	szt.	5.00	
					RAZEM	5.000
52 d.6	7.1.3.	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Montaż pojemnika na papier toaletowy	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.000
53 d.6	7.1.3.	WYCENA_2 kalk. własna	Dostawa wieszaków metalowych - 10 wieszaków - 1000 x 100 x 180 mm. Stelaż wykonany z profilu stalowego malowanego proszkowo na kolor niebieski, szary lub biały.	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.000
54 d.6	7.1.3.	WYCENA_3 kalk. własna	Dostawa stolików w wymiarach 80 x 80 cm z nogami okrągłymi w kolorze chromowym o średnicy 60 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.000
55 d.6	7.1.3.	WYCENA_4 kalk. własna	Dostawa krzeseł. Stelaż w kolorze chrom, siedzisko wykonane z wysokogatunkowej eko skóry lub skaju.	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.000
56 d.6	7.1.3.	WYCENA_5 kalk. własna	Dostawa chłodziarki o pojemności 231 l z wbudowanym zamrażalnikiem	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.000
57 d.6	7.1.3.	WYCENA_6 kalk. własna	Dostawa szafki kuchennej 45 x 60 cm	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.000
58 d.6	7.1.3.	WYCENA_7 kalk. własna	Dostawa szafy ubraniowej podwójnej metalowej bhp 180x60x49 z ławeczką	kpl.		
			20	kpl.	20.00	
					RAZEM	20.000