

**45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg**  
**Przebudowa drogi w m. Łochyńsko gm. Rozprza .**

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ŁOCHYŃSKO A

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

| Nr                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|---------|
| <b>1 roboty pomiarowe i rozbiórkowe</b>                 |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| 10                                                      | KNNR 1 111-1<br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                            | km              | 0,60     |            |         |
| 20                                                      | KNNR 6 801-2<br>Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm, mechaniczne                                                                                                                                               | m2              | 2 342,88 |            |         |
| 30u                                                     | 2-3<br>Wywóz kruszywa z rozebranej podbudowy na odl. 2 km                                                                                                                                                           | m3              | 468,58   |            |         |
| <b>Razem rozdział 1: roboty pomiarowe i rozbiórkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| <b>2 roboty ziemne</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| 40                                                      | KNNR 6 101-2<br>Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [R=0,75;S=0,75]                                                                                        | m2              | 2 342,88 |            |         |
| 50                                                      | KNNR 1 206-4<br>Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III | m3              | 351,43   |            |         |
| 60                                                      | KNNR 1 208-2<br>Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=2]   | m3              | 351,42   |            |         |
| <b>Razem rozdział 2: roboty ziemne</b>                  |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| <b>3 podbudowa</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| 70                                                      | KNNR 6 111-2<br>Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                                                                                                      | m2              | 2 342,88 |            |         |
| 80                                                      | KNNR 6 113-2<br>Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                                                                                                        | m2              | 2 253,68 |            |         |
| <b>Razem rozdział 3: podbudowa</b>                      |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| <b>4 nawierzchnia</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| 90                                                      | KNNR 6 308-1<br>Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm                                                                                                     | m2              | 2 134,74 |            |         |
| 100                                                     | KNNR 6 308-7<br>Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]                                                                                                | t               | 212,40   |            |         |
| <b>Razem rozdział 4: nawierzchnia</b>                   |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| <b>5 wjazdy</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |            |         |
| 110                                                     | KNNR 6 103-3<br>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wjazdu                                                                                                                                | m2              | 210,00   |            |         |