

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi w m. Łochyńsko gm. Rozprza .

Identyfikator kosztorysu: ŁOCHYŃSKO B

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
1	nawierzchnia		
10	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem	m2	2 110,95
20	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 180*3,5+414,7*3,5+2*3*3*0,25+4*5*5*0,25	m2	2 110,95
30	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]	t	215,30

— Koniec wydruku —