

SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ DAKA ,WYWIEWKA KANALIZACJI SANITARNEJ
- SKALA 1:20

PRZEJŚCIE PRZEZ DACH RUROCIĄGÓW CZYNNIKA CHŁODNICZEGO - SKALA 1:20

LEGENDA:

- CZYNNIK CHŁODNICZY – RURY MIEDZIANE
- ZMIANA TRASY KANAŁU W DÓŁ
- Cu 9,52 / Cu 12,70 — WYMAROWANE TRASY RUROCIĄGU: NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU CIECZOWEGO, POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU GAZOWEGO
- 01 — OZNACZENIE PIONU
- 01 RW — OZNACZENIE WYWIEWKI KANALIZACYJNEJ
- KANAŁ WENTYLACYJNY IZOLOWANY
- SK 3,97 m — OZNACZENIE RZĘDNEJ SPODU (SK) KANAŁU WZGLĘDEM POZIOMU +3,28

UWAGI:

1. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW CHŁODNICZYCH PRZEZ DACH W RURZE OSŁONOWEJ PVC.
2. POSADOWIENIE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH NA KONSTRUKCJI O WYSOKOŚCI min.40cm OD POŁAĆ DACHOWEJ, WEDŁUG WYTYCZNYCH KONSTRUKCYJNYCH.
3. WYRZUTNIE DACHOWE USYTUOWAĆ min.0,40m PONIŻEJ POWIERZCHNI DACHU ORAZ min.3,0m OD KRAWĘDZI POŁAĆ DACHOWEJ.
4. KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA DACHU BUDYNKU ZAIZOLOWAĆ MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ W PŁASZCZU O GRUBOŚCI 100mm.

Biuro Projektowe PIPE FLOW
Kamil Różycki
ul.Narutowicza 53/7, 97-300 Pabianice Trybunalski
NIP: 771-224-44-81 REGON: 591882367
tel. 961-66-44-10 e-mail: biuro@ pipeflow.pl

INWESTOR:
GMINA ROZPRZA
Al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA

TEMAT:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HANDL.-USŁUG. NA GMINNE CENTRUM KULTURY
ROZBUDOWA O KLATKĘ SCHODOWĄ
DOBUDOWA WIATY GSPODARCZEJ
ul. Kościuszki 6; 97-340 ROZPRZA
dz. nr ewid. 301,obręb Rozprza

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACHU
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:	mgr.inż. Kamil Różycki upr.LOD/0468/PODS/06	DATA: 03.2012	PODPIS:	SKALA:	1:50
SPRAWDZAJĄCY:	mgr.inż. Longin Abel upr.UWK-I--5308/07/89	DATA: 03.2012	PODPIS:	NR RYS:	IS-120