

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycenę robót sporządzono na podstawie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego przy przebudowie drogi w kierunku Nowej Wsi na odcinku od ul. Świerczewskiego do cmentarza w Rozprzy przewidującego roboty budowlane w zakresie oświetlenia ulicznego kod CPV 45 31 6100-6.

Pracami budowlanymi objęte zostanie oświetlenie uliczne długości $l=511$ m w zakresie:

- wykonanie wykopów ręcznych i mechanicznych pod kable w gr. kat. III
- przywóz piasku i wykonanie podsypki grubości 2×10 cm pod kable
- ułożenie rur ochronnych z PCW fi 50 dla kabli o długości 55 m
- ułożenie kabla oświetleniowego YAKXS 4×35 mm² w rurach i rowie kablowym
- ułożenie bednarki uziemiającej Fe/Zn 25×4 mm w rowie kablowym
- zasypanie wykopów z ułożonymi kablami, rurami i bednarką
- wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe – 18 szt.
- ustawienie słupów oświetleniowych z zasypaniem wykopów – 18 szt.
- montaż wysięgników do opraw na słupach – 18 szt.
- montaż opraw oświetleniowych na słupach – 18 szt.
- wciąganie przewodu YLY $3 \times 1,5$ mm² w słupy i wysięgniki z podłączeniem
- wciąganie kabla YAKXS 4×35 mm² do słupów i podłączenie
- wprowadzenie bednarki Fe/Zn 25×4 mm do słupów i podłączenie
- montaż złącza kablowego ZKP i skrzynki oświetleniowej SO
- wykonanie badań i pomiarów oporności izolacji i uziemień, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

mgr inż. *Tadeusz Pabla*
0807 0807 0807 0807
z 64 ust. 2, 57 i 513 ust. 1 pkt 4 lit. d