


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI CHODNIKA



Oznaczenia:

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwionej typu "Polbruk" grub. 6 cm
2. Obrzeże betonowe barwione typu "Polbruk" o wym 6 x 20 cm
3. Podsypka cem. - piaskowa 1 : 4 grub. 3 cm
4. Warstwa odcinająca z gruntu przepuszczalnego (piaski drobnoziarniste) o WP > 25-35, grub. 10 cm
5. Grunt rodzimy

UWAGA: wymiary podano w cm

Objekt : Budynek przedszkola Rozprza, ul.. Kościuszki, działka. nr 511		
Branża :	drogowa	Skala : 1:10
Temat :	Przekrój konstrukcyjny chodnika	
Projektant :	Jarosław Graczyk	Nr rys : 4 b
Uprawnienia :	GP.IV.7342/146/92	
Sprawdził :		Data: 07- 2007