
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie kablowe
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Samorządowe w Rozprzy
INWESTOR : Gmina Rozprza
ADRES INWESTORA : Rozprza ul. Kosciuszki
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Tomczak

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	11.850		
2	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	11.850		
3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	74.000		
4	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	37.000		
5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m	3.000		
6	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000		
7	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	8.00		
8	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1.000		

Zasilanie kablowe - Przedszkole Samorządowe w Rozprze
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	52.63		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	15.55		15.55			
2.	Piasek zwykły	m ³	4.14		4.14			
3.	Koncówka kablowa rurkowa 2KA-70mm ²	szt	8.00		8.00			
4.	Opaska kablowa OKi - odcinowana	szt	5.85		5.85			
5.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2.00		2.00			
6.	Kabel YAKY 4x70 mm ² , 0,6/1 kV	m	41.60		41.60			
7.	Słupek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm	szt	0.55		0.55			
8.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.57		
2.	Samochód samowyład.5-10t (1)	m-g	0.59		
RAZEM					

Słownie: