

Mapa sytuacyjno - wysokościowa
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

Skala 1:500

woj. łódzkie pow. piotrkowski

gm. Rozprza

obr. Niechcice

Układ współrzędnych: państwowy "1965"

Układ wysokości: Kransztadt "60"

Granice działek wg ewidencji gruntów

Mapa wektorowa aktualna w zakresie opracowania na 19.11.2009 r. służy do celów projektowych

Powstała w oparciu o mapy w skali 1:1000 sekcję 132.421.032

Urządzenia projektowane sprawdzono w ZUDP.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie.

(ustawa z dn. 17.05.1989r. - Prawo Geodezyjne

i Kartograficzne, Rozporządzenie Ministra


Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.

15.04.1999r. - Dz.U. Nr 45 poz 454).

Mapa wykonana przez ART-GEO UG-K s.c. w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrków Trybunalski dn. 14.12.2009 r.

Szkic lokalizacji skala 1:10000



UWAGA III

1) W miejscach skrzyżowań proj. przyłącza z istn.

kablami telef., energetycznymi i niskiego napięcia należy na kablu zamontować

dwudzielną rurę Arota Ø 110 PVC, L=2m.

W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia,

zamontować rurę Arota Ø 180 PVC, L=2m.

2) Przed wejściem z robotami ziemnymi na teren każdej posesji należy

przeprowadzić wywiad z jej właścicielem na temat istn. urobienia

podziemnego niezawiniono zwanego i nie występującego na niniejszej

mapie. Szczególną uwagę należy zwrócić na istn. kabla energetyczne, telef.

oraz urobioną gazową.

Oryginał niniejszej mapy zaewidencjonowany został pod nr. 1815-29/2009 z dnia 23.12.2009 w POGIK w Piotrkowie Tryb.

LEGENDA

PVCØ200mm Proj. przyt. k.s.

PVCØ160mm Proj. przyt. k.s.

S Oznaczenie proj. studni k.s.

955 Istn. gazociąg

Istn. kable telekomunikacyjne

eNN Istn. kable energetyczne

4110PVC Istn. wodociąg

Granice działek

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------|
| Załącznik nr 1 do projektu | | Form | P.B. |
| Projektant: Henryk Gędek | | Datum | XII 2010r. |
| Tytuł: P.B. PRZYLĄCZA K. S. DO BUDYNKU WIELKOPŁASZCZYNOWEGO PRZYT. UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ ZŁOŻALIZ. NA DZ. EWID. NR 1485 W MŚC. NIECHCICE | | Skala | 1:500 |
| Inwestor: URZĄD GMINY W ROZPRZY AL. 800-LECIA 3; 97-340 ROZPRZA | | Adres | 1 |
| Projektant: Henryk Gędek | | Asystent projektanta: Jędrzej Gędek | Nr rys. |
| Opis: OP. IV.7342/08/04 w spec. instal.-tr. | | Podpis | Podpis |

1