

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi w m. Lochyńsko gm. RozprzaStawka roboczniz:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: LOCHYŃSKO

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty pomiarowe				
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,60		
Razem rozdział 1: roboty pomiarowe					
2	roboty ziemne				
20	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 22 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,1;S=1,1]	m2	2 342,88		
30	KNNR 1 208-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	515,43		
40	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=2]	m3	515,43		
Razem rozdział 2: roboty ziemne					
3	podbudowa				
50	KNNR 6 109-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 342,88		
60	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 253,68		
Razem rozdział 3: podbudowa					
4	nawierzchnia				
70	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 134,74		
80	KNNR 6 308-7 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]	t	212,40		
90	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 110,95		
100	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]	t	215,30		
Razem rozdział 4: nawierzchnia					
5	wjazdy				
110	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wjazdu	m2	210,00		