

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
120	KNNR 6 106-4 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	210,00		
130	KNNR 6 204-2 Wjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm	m2	210,00		
Razem rozdział 5: wjazdy					
6 pobocza					
140	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego, gr.warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	594,70		
Razem rozdział 6: pobocza					
7 oznakowanie					
150	KNNR 6 702-8 Demontaż tablic znaków typu A-7	szt	2,00		
160	KNNR 6 702-4 Montaż tablicy znaku ostrzegawczego typ A-7 (odblaskowy folia I generacji)	szt	2,00		
170	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	4,00		
180	KNNR 6 702-4 Montaż tablic znaków typu B (odblaskowy folia I generacji)	szt	4,00		
Razem rozdział 7: oznakowanie					
8 odwodnienie					
190	KNNR 6 605-2 Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe	m3	1,08		
200	KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe - rury żelbetonowe o średnicy 60 cm	m	12,00		
210	KNNR 6 605-5 Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	ściana	2,00		
Razem rozdział 8: odwodnienie					
8 roboty wykończeniowe					
220	KNNR 6 1302-4 Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m z namułu i zanieczyszczeń	m	7,00		
Razem rozdział 8: roboty wykończeniowe					
Razem kosztorys: Przebudowa drogi w m. Łochyńsko gm. Rozprza					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					