

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
Przebudowa drogi w m. Pieńki gmina Rozprza .

Identyfikator kosztorysu: PIENKI 2011

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>roboty pomiarowe</b>		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	<b>1,625</b>
<b>2</b>	<b>roboty ziemne</b>		
20	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni , głębokość 28 cm, kat.gruntu II-IV [RMS=0,93] 40*0,6+37*1+25*0,6+20*1+30*0,7+28*0,6+75*1+100*1+100*0,9+125*1 300*1+79*1,5+7*2*2	m2	<b>970,300</b>
		523,800 446,500	
30	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 970,3*0,28	m3	<b>271,684</b>
		271,684	
40	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=2] 271,684	m3	<b>271,684</b>
		271,684	
<b>3</b>	<b>podbudowa</b>		
50	KNNR 6 1301-1 Profilowanie istniejącej podbudowy 1625*4,5-942,3	m2	<b>6 370,200</b>
		6 370,200	
60	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm - na poszerzeniu [RMS=1,333] 40*0,6+37*1+25*0,6+20*1+30*0,7+28*0,6+75*1+100*1+100*0,9+125*1 300*1+79*1,5+7*2*2	m2	<b>970,300</b>
		523,800 446,500 970,300	
70	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm ( na istniejącej podbudowie ) 1625*4,5-942,3	m2	<b>6 370,200</b>
		6 370,200	
<b>4</b>	<b>nawierzchnia</b>		
80	KNNR 6 1005-7 Skroplenie podbudowy asfaltem 1625*4,1+7*2*2	m2	<b>6 690,500</b>
		6 690,500	
90	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ( KR 1 ), gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1625*4,1+7*2*2	m2	<b>6 690,500</b>
		6 690,500	