

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1625*4+7*2*2	m2	6 528,000
5	<b>przepust pod drogą</b>		
110	KNR 2-31 816-3 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 60 cm 36	m	36,000
120	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe z betonu C12/15 pod przepust 36*0,8*0,2+6*1*0,2	m3	6,960
130	KNNR 6 605-8 Przepust z rur żelbetowych o średnicy 60 cm 6+6+6+6+6+6	m	36,000
140	KNNR 6 605-5 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 6*2	ściana	12,000
150	KNR 2-33 601-3 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 100 cm	m	6,000
160	KNR 2-33 606-1 Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 100 cm	m3 betonu	4,000
170	KNNR 1 512-2 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50 cmna podsypce cementowo-piaskowej 6*20*2,5	m2	300,000
6	<b>pobocza</b>		
180	KNNR 6 204-1 Pobocza z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwalowaniu 10 cm 1625*2*0,5-4*0,5*95	m2	1 435,000
7	<b>wjazdy</b>		
190	KNNR 6 605-2 Ławy fundamentowe betonowe z betonu C12/15 pod przepust 95*0,6*0,1	m3	5,700
200	KNNR 6 605-6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 5*95	m	475,000
210	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm 95*4*2,5	m2	950,000
220	KNNR 6 204-2 Nawierzchnie z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm	m2	950,000
8	<b>rowy</b>		
230	KNNR 1 202-5 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi - rowy (1625+50)*(0,4+1)*0,5*0,4	m3	469,000
240	KNNR 1 503-3 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I-III (1625+50)*( 0,8+0,4+0,8)	m2	3 350,000
250	KNNR 1 504-1 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - zasypianie rowu	m3	469,000