

<b>AL-DROG</b>		Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK	
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w m. Rozprza			
Stawka robocizny:			
Waluta: złoty			
Identyfikator kosztorysu: OCZYSZCZALROZPRZAA			

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn.11.11.1111 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>roboty pomiarowe</b>				
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,24		
<b>Razem rozdział 1: roboty pomiarowe</b>					
<b>2</b>	<b>roboty rozbiórkowe</b>				
20	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.10 cm, mechaniczne [R=0,5;S=0,5]	m2	157,50		
30	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	15,75		
40	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=4]	m3	15,75		
<b>Razem rozdział 2: roboty rozbiórkowe</b>					
<b>3</b>	<b>roboty ziemne</b>				
50	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, głębokość 43 cm, kat.gruntu II-IV [R=1,43;S=1,43]	m2	1 313,36		
60	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	564,74		
70	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=2]	m3	564,74		
<b>Razem rozdział 3: roboty ziemne</b>					
<b>4</b>	<b>podbudowa</b>				
90	KNNR 6 109-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 313,36		
100	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 217,00		
<b>Razem rozdział 4: podbudowa</b>					
<b>5</b>	<b>nawierzchnia</b>				
110	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 217,00		
120	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 217,00		

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn.11.11.1111 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem rozdział 5: nawierzchnia</b>					