

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń GOPS w Rozprzy  
ADRES INWESTYCJI : ul. Rynek Piastowski  
INWESTOR : Gmina Rozprza  
ADRES INWESTORA : 97-340 Rozprza Al. 900-lecia 3  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12. 2007 r.

---

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12. 2007 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNNR-W 3 d.1 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych na zaprawie cementowej 33.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.760</b>
2	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z K-G 1.5*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 0-14 d.1 2010-01 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 13.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.440</b>
5	NNRNKB d.1 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 33.76+13.44*2+12.04+89.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				162.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.170</b>
6	KNR 7-28 d.1 0305-02	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m <sup>2</sup> 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 162.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				162.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.170</b>
8	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 162.17-56.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				105.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.470</b>
9	KNNR 3 d.1 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 56.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				56.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.700</b>
10	KNNR 2 d.1 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych 4.0	m m		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 33.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.760</b>
12	KNR-W 2- d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 33.76-6.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				27.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.310</b>
13	KNR-W 2- d.1 02 1112-04	Posadzki - listwy przyściwienne z wykładziny PCV lub drewniane 37.8	m m		
				37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
14	NNRNKB d.1 202 2808-03	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 6.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.450</b>
15	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> 4.3*2	m m		
				8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
16	NNRNKB d.1 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 8.6	m m		
				8.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
17	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.2*0.43*2.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.109	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.109</b>
18	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 2*2.0*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
<b>2</b>		<b>Instalacje wewnętrzne</b>			
20	KNNR 5 d.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym - pod oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazda wtykowe, puszki odgałęźne 9.0	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
21	KNNR 5 d.2 0301-03 analogia	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglano lub betonowego 52.0	m m	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
22	KNNR 5 d.2 0303-03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> 21.0	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
23	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 6.0	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	KNNR 5 d.2 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 3x18 W - PLEXI - FORM 4x 18 W 3.0	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne typu BERKER 3.0	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 56.0	m m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
28	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1.0	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNNR 5 d.2 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1.0	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja wewnętrzna wod-kan</b>			
30	KNNR 4 d.3 0208-01 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PEHD o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych- demontaż podejścia 1.0	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNNR 4 d.3 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach - demontaż podejść 1.0	m m	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Wywóz gruzu</b>			
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na	m <sup>3</sup>		
d.4	0108-11	odl.do 1 km			
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>